

Vizualizare anunt

PUBLICAT NR ANUNT: ADV1214215 TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE DATA CREARE: 17.05.2021 13:44
 DATA PUBLICARE: 17.05.2021 13:44

DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA

Denumire oficiala: INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA CIF: 4208528

Adresa: Strada Aradului, Nr. 2 Tara: Romania

Tel: +40 259401400 Fax: +40 259268862 E-mail: achizitii.itpforadea@igpf.ro Punct(e) de contact: SERGIU DEM In atentie: : SERGIU DEM

ANUNT

Denumire contract:

Reparații curente la imobilul 49-181-15

Data limita depunere oferta:

20.05.2021 23:59

Tip anunt:	Tip contract:	Cod si denumire CPV:	Valoare estimata:	Caiet de sarcini:
<u>Cumparari directe</u>	<u>Lucrari</u>	<u>45453100-8 - Lucrari de renovare (Rev.2)</u>	<u>351.165,00 RON</u>	<u>Caiet de sarcini.PDF</u>

Descriere contract:

Reparații curente la imobilul 49-181-15 din cadrul I.T.P.F. Oradea. Amplasamentul obiectivului str. Cal ea Aradului, nr. 2, Mun. Oradea, jud. Bihor.

Conditii referitoare la contract:

Contractul va avea ca și obiect lucrări de reparații la imobilul 49-181-15 din cadrul I.T.P.F. Oradea prin refacerea trencuielilor, pardoselilor, instalațiilor sanitare, termice și electrice. Lista de cantități de lucrări pentru prezentul obiectiv se regăsește în anexa la caiet de sarcini. Termenul de execuție este de 45 de zile de la semnarea contractului de lucrări. Garanția de bună execuție va fi în cuantum de 5% din prețul contractului de lucrări fără TVA care se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de către ambele părți. Termen de plată 30 de zile de la primirea facturii și recepția lucrărilor de către achizitor.

Conditii de participare:

Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței cu cerințele/specificațiile prevăzute în cadrul prezentei secțiuni, respectiv cu cele prevăzute în cadrul Caietului de sarcini și a documentelor anexate la acesta, care fac parte integrantă din documentația de atribuire. Propunerea tehnică trebuie să îndeplinească toate cerințele și condițiile din caietul de sarcini, acestea fiind considerate minime și obligatorii. Propunerea financiară va cuprinde prețul total ofertat, valoarea fără TVA, care se completează în Formularul de ofertă - Formularul nr.3, incluzând toate informațiile solicitate. Ofertantul va lua în considerare, la întocmirea propunerii financiare, toate costurile și toate riscurile pe care le implică îndeplinirea contractului. În cadrul propunerii financiare ofertantul va completa lista de cantități de lucrări pentru prezentul obiectiv care se regăsește ca anexa la caiet de sarcini. În vederea comparării unitar

e a ofertelor, se solicită ca toate prețurile să fie exprimate în lei cu două zecimale. Valabilitate ofertă: minim 30 zile. Termenul limită de depunere a ofertelor este 20.05.2021 inclusiv. Oferta se va transmite prin e-mail la adresa achizitii.itpforadea@igpf.ro

Criterii de atribuire:

Prețul cel mai scăzut

Vizualizare anunt

Informații suplimentare:

 PUBLICAT  NR. ANUNT: ADV1214215  TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE  DATA CREARE: 17.05.2021 13:44

 DATA PUBLICARE: 17.05.2021 13:44
Finalizarea achiziției se va face în SICAP prin postarea produselor în Catalogul electronic pe <http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>, doar în situația în care ofertantul declarat câștigător deține un cont valabil, iar autoritatea contractantă are obligația comandării acestora. Caietul de sarcini și anexele acestuia se pot obține din SICAP accesând <http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub> secțiunea „Publicitate anunțuri”, ori, accesând <https://www.politiadefrontiera.ro/ro/oradea/n-inspectoratul-teritorial-oradea-informatii-de-interes-public-achizitii-publice-105/> sau ca urmare a unei solicitări scrise transmise prin e-mail: achizitii.itpforadea@igpf.ro Persoana de contact: COSTEA SERGIU – Compartiment Marketing-Achizitii – 0259/ 268 862

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR





INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ
ORADEA
BIROUL LOGISTIC – Compartimentul API

De accord, rog aprobați
ADJUNCT ȘEF INSPECTORAT
Comisar șef de poliție
PARASCA-MARC RADU

APROB
(Î) ȘEF INSPECTORAT
Comisar șef de poliție
BOLDIS MIHAIL COSMIN

CAIET DE SARCINI

“LUCRĂRI DE REPARAȚII CURENTE LA IMOBILUL 49-181-15 DIN CADRUL I.T.P.F. ORADEA”

1. INFORMAȚII GENERALE

- Denumirea lucrării:** Lucrări de reparații curente la imobilul 49-181-15 din cadrul I.T.P.F. Oradea
- Amplasamentul obiectivului:** str. Calea Aradului, nr. 2, Mun. Oradea, jud. Bihor
- Titularul lucrării:** Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Autoritatea contractantă, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea, achiziționează lucrări de reparații la imobilul 49-181-15 din cadrul I.T.P.F. Oradea prin refacerea tencuielilor, pardoselilor, instalațiilor sanitare, termice și electrice.

3. LUCRĂRILE NECESARE

Lucrările se vor compune din:

- Desfacerea și refacerea tencuielilor deteriorate, gletuirea pereților, aplicarea de vopsea lavabilă albă;
- Desfacerea pardoselilor existente și refacerea acestora din parchet laminat de minim 10 mm
- Desfacerea și înlocuirea ușilor;
- Repararea / refacerea instalației electrice;
- Repararea / refacerea instalației sanitare;
- Repararea / refacerea instalației termice;
- Reparații la tavane;
- Transportul molozului rezultat în urma lucrărilor de desfacere;

- Transportul, gestionarea și predarea către operatorii economici autorizați a tuturor deșeurilor rezultate.

Listele de cantități de lucrări aferente reparațiilor curente se regăsesc anexate la prezentul caiet de sarcini.

4. TERMEN DE EXECUȚIE ȘI CERINȚE DE CALITATE

Termenul de execuție este de 45 de zile de la semnarea contractului de lucrări.

Executantul răspunde de luarea măsurilor de protecție a muncii, P.S.I. și protecție a mediului necesare pe durata executării lucrărilor.

Executantul își asumă gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea de reparații curente, să înregistreze în evidența contabilă și să predea pe bază de contract către operatori economici autorizați a tuturor deșeurilor rezultate.

Lucrările vor corespunde calitativ legilor și normativelor în vigoare astfel:

Legea nr. 10/1995 – Legea privind calitatea în construcții

OUG nr. 195/2005 – Ordonanța de Urgență a Guvernului privind Protecția Mediului cu modificările și completările ulterioare.

Legea nr. 319/2006 – Legea privind securitatea și sănătatea în muncă publicată în Monitorul Oficial al României 646 din 26 iulie 2006 actualizată prin Legea nr. 198/2018

5. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

5.1 Documente de calificare

Certificat constatator eliberat de Oficiul registrului comerțului de pe lângă instanța competent, prezent în copie „conform cu originalul”, din care să rezulte că obiectul de activitate al ofertantului include prestarea de lucrări care fac obiectul achiziției. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie conforme cu realitatea la data depunerii documentului.

5.2. Propunerea tehnică

Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței cu cerințele / specificațiile prevăzute în cadrul prezentei secțiuni, respectiv cu cele prevăzute în cadrul Caietului de sarcini și a documentelor anexate la acesta.

Propunerea tehnică trebuie să îndeplinească toate cerințele și condițiile din caietul de sarcini, acestea fiind considerate minime și obligatorii.

În propunerea tehnică operatorul economic va preciza că la elaborarea ofertei a ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, în conformitate cu art. 51 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.

În acest sens va prezenta o declarație potrivit modelului din cadrul secțiunii Formulare, respectiv Formularul nr. 4.

5.3. Propunerea financiară

Propunerea financiară are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate, stabilită de către autoritatea / entitatea contractantă și asumată de ofertant.

Ofertantul va lua în considerare, la întocmirea propunerii financiare, toate costurile și toate riscurile pe care le implică îndeplinirea contractului.

Propunerea financiară va cuprinde prețul total oferat, valoarea fără TVA, care se completează în Formularul de Ofertă (Formularul nr. 3), incluzând toate informațiile solicitate.

În vederea comparării unitare a ofertelor, se solicita ca toate prețurile să fie exprimate cu cel mult două zecimale.

Oferta financiară va conține și oferta de preț sub formă de deviz pentru cantitățile de lucrări menționate la punctul 3, care se constituie ca anexe la formularul de ofertă, respectiv următoarele documente:

1. Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări – Formularul F2
2. Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv – Formularul F1
3. Lista cuprinzând cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări – Formularul F3
4. Lista cuprinzând consumurile de resurse material – Formularul C6
5. Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru – Formularul C7
6. Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții – Formularul C8
7. Lista cuprinzând consumurile privind transporturile – Formularul C9

6. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE A CONTRACTULUI

Garanția de bună execuție va fi în cuantul de 5% din prețul contractului de lucrări fără TVA.

7. ALTE PRECIZĂRI

Ofertantul va dovedi capacitatea tehnică de a finaliza lucrarea prin existența personalului calificat, a mijloacelor specifice de transport, execuție, verificare etc. printr-o declarație pe proprie răspundere conform modelului anexat – Formularul nr. 2.

VERIFICAT

ȘEF BIROU LOGISTIC

Comisar șef de poliție

MATEAȘ DANIELA

Întocmit,

Ofițer specialist I – Compartiment A.P.I.

Subinspector de poliție

BUDULECI ȘTEFAN



Cuprins Birou logistic API - Corp J15 Reparatii curente

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
3	Birou logistic API - Corp J15 Reparatii curente	
DG	Devizul general	2
3.1	Reparatii curente PAVILION J15 CORP A	
F1	Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv	4
3.1.1	Lucrari de arhitectura - finisaje interioare	
F3	Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari	6
C6	Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale	31
C7	Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru	33
C8	Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii	34
C9	Lista cuprinzand costurile privind transporturile	35
3.1.2	Instalatii termice	
F3	Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari	36
C6	Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale	39
C7	Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru	41
C8	Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii	42
C9	Lista cuprinzand costurile privind transporturile	43
3.1.3	Instalatii sanitare -Grup sanitar birouri	
F3	Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari	44
C6	Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale	47
C7	Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru	49
C8	Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii	50
C9	Lista cuprinzand costurile privind transporturile	51
3.1.4	Instalatii electrice	
F3	Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari	52
C6	Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale	54
C7	Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru	56
C8	Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii	57
C9	Lista cuprinzand costurile privind transporturile	58

Birou logistic API - Corp J15 Reparatii curente

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului			
1.2	Amenajarea terenului			
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială			
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor			
TOTAL CAPITOLUL 1				
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii			
TOTAL CAPITOLUL 2				
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii			
3.1.1	Studii de teren			
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului			
3.1.3	Alte studii specifice			
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii			
3.3	Expertiza tehnica			
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor			
3.5	Proiectare			
3.5.1	Tema de proiectare			
3.5.2	Studiu de prefizabilitate			
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general			
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor			
3.5.5	Verificarea tehnice de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie			
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie			
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie			
3.7	Consultanta			
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii			
3.7.2	Auditul financiar			
3.8	Asistenta tehnica			
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului			
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor			
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in			
3.8.2	Dirigentie de Santier			
TOTAL CAPITOLUL 3				
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii			
4.1.1	Reparatii curente PAVILION J15 CORP A			
4.1.1.1	Lucrari de arhitectura - finisaje interioare			

4.1.1.2	Instalatii termice			
4.1.1.3	Instalatii sanitare -Grup sanitar birouri			
4.1.1.4	Instalatii electrice			
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
TOTAL CAPITOLUL 4				
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier			
5.1.1	Lucrari de constructii pentru organizarea santierului			
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului			
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului			
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare			
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii			
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii			
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC			
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare			
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute			
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate			
TOTAL CAPITOLUL 5				
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare			
6.2	Probe tehnologice si teste			
TOTAL CAPITOLUL 6				
TOTAL GENERAL:				
din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)				

Data

Beneficiar,
INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA
ORADEA

Intocmit,
SINSP. BUDULECI ȘTEFAN
Bll

Intocmit , ITPF Oradea , _____

Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap. / subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		Lei	Lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnicade calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	Reparatii curente PAVILION J15 CORP A		
4.1.1.1	Lucrari de arhitectura - finisaje interioare		
4.1.1.2	Instalatii termice		
4.1.1.3	Instalatii sanitare -Grup sanitar birouri		
4.1.1.4	Instalatii electrice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii pentru organizarea santierului		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):			
Taxa pe valoarea adăugată:			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):			

Proiectant,

Intocmit , ITPF Oradea , SINSP BUDULECI ȘTEFAN

Bth

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect Si categorii de lucrari

Nr. cap. / subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		Lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	Reparatii curente PAVILION J15 CORP A	
4.1.1.1	Lucrari de arhitectura - finisaje interioare	
4.1.1.2	Instalatii termice	
4.1.1.3	Instalatii sanitare -Grup sanitar birouri	
4.1.1.4	Instalatii electrice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	
	Taxa pe valoarea adăugată:	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):	

Proiectant,

Intocmit , ITPF Oradea , SINSP. BUDULECI ȘTEFAN
Bll

Beneficiarul: INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA

Obiectivul: Birou logistic API - Corp J15 Reparatii curente

Obiectul: Reparatii curente PAVILION J15 CORP A

Devizul: Lucrari de arhitectura - finisaje interioare

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	1	HOL1	MP	9,4000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	RPCO56A#	Demontarea tamplarie lemn(usi,ferestre,obloane,masti,etc)	mp	5,6700		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	0,2552		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	RCSK01I%	Operatii de Reparare strat-suport pt pardoseli,exec.din sapa de ipsos 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	mp	9,4000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.1	20018749	Amorsa de contact (3-4mm) baumit betonkontakt	kg	1,0000		
				Material:		
				Transport:		
5	RPCK40A1	Pardoseli din plăci sau pișcoturi de gresie ceramică, așezate pe un strat de mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime una culoare si formă în suprafață până la 60 cmp/buc	mp	9,4000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.1	2419497	Placa gresie 30x30	mp	9,6820		
				Material:		
				Transport:		
6	CG14XA	Plinte si scafe din gresie ceramica	metru	8,8500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6.1	2407836	Plinta faianta decor mapisa 17x28 r-28-v	buc	9,0270		
				Material:		
				Transport:		
7	CK33A+	Montare usi din tamplarie de PVC, cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic, etanșarea rosturilor cu spuma poliuretanică si cordon de silicon, având suprafața tocului: până la 2,5 mp inclusiv;	mp	5,6700		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7.1	2523146720287	Usa din profile pvc tip schnicks intr-un canal	mp	5,6700		
				Material:		
				Transport:		
7.2	20010076	Diblu expandabile l= 105 mm	buc	39,6900		
				Material:		
				Transport:		
7.3	20010080	Spuma poliuretanică	l	1,7010		
				Material:		
				Transport:		
7.4	20012684	Silicon universal	l	1,4175		

				Material:		
				Transport:		
8	CN03XB	Vopsitorii cu vopsea Vinarom, executate manual, pe glet de ipsos existent	metru patrulat	34,3100		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8.1	20058569	Vopsea lavabila 2 straturi	kg	8,5775		
				Material:		
				Transport:		
9	CS31A01+	Sisteme de plafoane casetate Knauf - AMF demontabile, cu structura vizibila (sistem C), fara protectie la foc, cu placi din: fibre minerale, 600X600	100 mp	0,0940		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9.1	20020739	Placa minerale ecomin filigran cant sk 600x600x13mm 625x625x13mm	mp	11,2800		
				Material:		
				Transport:		
10	CB14E%	Schela metalica tubulara pentru: lucrari de finisaje la tavane	metru patrulat	9,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
10.1	2030122947173	Pavele stejar rot.d=8-10 cm l 8-10 cm	mc	0,0045		
				Material:		
				Transport:		
10.2	2873146311530	Scoabe ob d= 6x300-400 mm	kg	0,1350		
				Material:		
				Transport:		
11	TRA01A08	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 8 km.	tona	0,0600		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
12	02	CAMERA 2	MP	14,5700		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
13	RCSK40B%	Desfacerea pardoselilor calde: parchet din stejar sau fag	mp	14,5700		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
14	RPCK42E#	Desfacere plinte,scafe,turnate pe loc sau prefabricate	m	14,7000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
15	TRA01A05P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	0,0135		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
16	CS31A01+	Sisteme de plafoane casetate Knauf - AMF demontabile, cu structura vizibila (sistem C), fara protectie la foc, cu placi din: fibre minerale, 600X600	100 mp	0,1457		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
16.1	20020739	Placa minerale ecomin filigran cant sk 600x600x13mm 625x625x13mm	mp	17,4840		
				Material:		
				Transport:		
17	CN03XB	Vopsitorii cu vopsea Vinarom, executate manual, pe glet de ipsos existent	metru patrulat	36,1200		
				Material:		
				Manopera:		

				Utilaj:		
				Transport:		
17.1	20058569	Vopsea lavabila 2 straturi	kg	9,0300		
				Material:		
				Transport:		
18	CG36A+	PARDOSILI DIN PANOURI DE PARCHET LAMINAT PENTRU TRAFIC CASNIC SI PIETONAL pe suporturi elastice (folie polimerica cu bule de aer), panourile din parchet laminat fiind fixate intre ele cu adeziv (aracet);	mp	14,5700		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
19	CB14E%	Schela metalica tubulara pentru: lucrari de finisaje la tavane	metru patrulat	15,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
19.1	2030122947173	Pavele stejar rot.d=8-10 cm l 8-10 cm	mc	0,0075		
				Material:		
				Transport:		
19.2	2873146311530	Scoabe ob d= 6x300-400 mm	kg	0,2250		
				Material:		
				Transport:		
20	TRA01A08	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 8 km.	tona	0,1000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
21	03	CAMERA 3	MP	20,2100		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
22	RCSK40B%	Desfacerea pardoselilor calde: parchet din stejar sau fag	mp	20,2100		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
23	RPCCK42E#	Desfacere plinte,scafe,turnate pe loc sau prefabricate	m	17,1000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
24	TRA01A05P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	0,0153		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
25	CS31A01+	Sisteme de plafoane casetate Knauf - AMF demontabile, cu structura vizibila (sistem C), fara protectie la foc, cu placi din: fibre minerale, 600X600	100 mp	0,2122		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
25.1	20020739	Placa minerale ecomin filigran cant sk 600x600x13mm 625x625x13mm	mp	25,4646		
				Material:		
				Transport:		
26	CN03XB	Vopsitorii cu vopsea Vinarom, executate manual, pe glet de ipsos existent	metru patrulat	46,6000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
26.1	20058569	Vopsea lavabila 2 straturi	kg	11,6500		
				Material:		
				Transport:		
27	CG36A+	PARDOSILI DIN PANOURI DE PARCHET LAMINAT PENTRU TRAFIC CASNIC SI PIETONAL pe suporturi elastice (folie polimerica cu bule de aer), panourile din parchet laminat fiind	mp	22,2310		

		fixate intre ele cu adeziv (aracet);		Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
28	CB14E%	Schela metalica tubulara pentru: lucrari de finisaje la tavane	metru u patr at	20,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
28.1	2030122947173	Pavele slejar rot.d=8-10 cm l 8-10 cm	mc	0,0100		
				Material:		
				Transport:		
28.2	2873146311530	Scoabe ob d= 6x300-400 mm	kg	0,3000		
				Material:		
				Transport:		
29	TRA01A08	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 8 km.	tona	0,2000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
30	04	HOL 4	MP	8,9800		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
31	RPCO56A#	Demontarea tamplarie lemn(usi,ferestre,obloane,masti,etc)	mp	7,3500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
32	TRA01A05P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	0,3308		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
33	RCSK01I%	Operatii de Reparare strat-suport pt pardoseli,exec.din sapa de ipsos 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	mp	8,9800		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
33.1	20018749	Amorsa de contact (3-4mm) baumit betonkontakt	kg	0,9553		
				Material:		
				Transport:		
34	RPCK40A1	Pardoseli din plăci sau pișcoturi de gresie ceramică, așezate pe un strat de mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime una culoare si formă în suprafață până la 60 cmp/buc	mp	10,7800		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
34.1	2419497	Placa gresie 30x30	mp	11,1034		
				Material:		
				Transport:		
35	CG14XA	Plinte si scafe din gresie ceramica	metru u	8,6800		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
35.1	2407836	Plinta faianta decor mapisa 17x28 r-28-v	buc	8,8536		
				Material:		
				Transport:		
36	CK33A+	Montare usi din tamplarie de PVC, cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic, etanșarea rosturilor cu spuma poliuretana si cordon de silicon, având suprafața tocului: până la 2,5 mp inclusiv;	mp	7,3500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
36.1	252314672028	Usa din profile pvc lip schnicks într-un canat	mp	7,3500		

	7			Material:		
				Transport:		
36.2	20010076	Diblu expandabile l= 105 mm	buc	51,4500		
				Material:		
				Transport:		
36.3	20010080	Spuma poliuretanică	l	2,2050		
				Material:		
				Transport:		
36.4	20012684	Silicon universal	l	1,8375		
				Material:		
				Transport:		
37	CN03XB	Vopsitorii cu vopsea Vinarom, executate manual, pe glet de ipsos existent	metru patrulat	27,6960		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
37.1	20058569	Vopsea lavabila 2 straturi	kg	6,9240		
				Material:		
				Transport:		
38	CS31A01+	Sisteme de plafoane casetate Knauf - AMF demontabile, cu structura vizibila (sistem C), fara protectie la foc, cu placi din: fibre minerale, 600X600	100 mp	0,0898		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
38.1	20020739	Placa minerale ecomin filigran cant sk 600x600x13mm 625x625x13mm	mp	10,7760		
				Material:		
				Transport:		
39	CB14E%	Schela metalica tubulara pentru: lucrari de finisaje la tavane	metru patrulat	9,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
39.1	2030122947173	Pavele stejar rot.d=8-10 cm l 8-10 cm	mc	0,0045		
				Material:		
				Transport:		
39.2	2873146311530	Scoabe ob d= 6x300-400 mm	kg	0,1350		
				Material:		
				Transport:		
40	TRA01A08	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 8 km.	tona	0,8000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
41	05	CAMERA 5	MP	20,0200		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
42	RCSK40B%	Desfacerea pardoselilor calde: parchet din stejar sau fag	mp	20,0200		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
43	RPCK42E#	Desfacere plinte,scafe,turnate pe loc sau prefabricate	m	16,9800		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
44	TRA01A05P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	0,0144		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
45	CS31A01+	Sisteme de plafoane casetate Knauf - AMF demontabile, cu structura vizibila (sistem C), fara protectie la foc, cu placi din: fibre minerale, 600X600	100 mp	0,2102		
				Material:		
				Manopera:		

				Utilaj:		
				Transport:		
45.1	20020739	Placa minerale ecomin filigran cant sk 600x600x13mm 625x625x13mm	mp	25,2252		
				Material:		
				Transport:		
46	CN03XB	Vopsitorii cu vopsea Vinarom, executate manual, pe glet de ipsos existent	metru patrat	46,3600		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
46.1	20058569	Vopsea lavabila 2 straturi	kg	11,5900		
				Material:		
				Transport:		
47	CG36A+	PARDOSELI DIN PANOURI DE PARCHET LAMINAT PENTRU TRAFIC CASNIC SI PIETONAL pe suporturi elastice (folie polimerica cu bule de aer), panourile din parchet laminat fiind fixate intre ele cu adeziv (aracet);	mp	22,2310		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
48	CB14E%	Schela metalica tubulara pentru: lucrari de finisaje la tavane	metru patrat	20,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
48.1	2030122947173	Pavele stejar rot.d=8-10 cm l 8-10 cm	mc	0,0100		
				Material:		
				Transport:		
48.2	28/3146311530	Scoabe ob d= 6x300-400 mm	kg	0,3000		
				Material:		
				Transport:		
49	TRA01A08	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 8 km.	tona	0,2000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
50	06	CAMERA 6	MP	14,8500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
51	RCSK40B%	Desfacerea pardoselilor calde: parchet din stejar sau fag	mp	14,8500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
52	RPCK42E#	Desfacere plinte,scafe,turnate pe loc sau prefabricate	m	13,9000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
53	TRA01A05P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	0,0135		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
54	CS31A01+	Sisteme de plafoane casetate Knauf - AMF demontabile, cu structura vizibila (sistem C), fara protectie la foc, cu placi din: fibre minerale, 600X600	100 mp	0,1559		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
54.1	20020739	Placa minerale ecomin filigran cant sk 600x600x13mm 625x625x13mm	mp	18,7110		
				Material:		
				Transport:		
55	CN03XB	Vopsitorii cu vopsea Vinarom, executate manual, pe glet de ipsos existent	metru patrat	40,1200		

			at	Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
55.1	20058569	Vopsea lavabila 2 straturi	kg	10,0300		
				Material:		
				Transport:		
56	CG36A+	PARDOSILI DIN PANOURI DE PARCHET LAMINAT PENTRU TRAFIC CASNIC SI PIETONAL pe suporturi elastice (folie polimerica cu bule de aer), panourile din parchet laminat fiind fixate intre ele cu adeziv (aracet);	mp	16,3350		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
57	CB14E%	Schela metalica tubulara pentru: lucrari de finisaje la tavane	metr u patr at	15,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
57.1	203012294717 3	Pavele stejar rot.d=8-10 cm l8-10 cm	mc	0,0075		
				Material:		
				Transport:		
57.2	287314631153 0	Scoabe ob d= 6x300-400 mm	kg	0,2250		
				Material:		
				Transport:		
58	TRA01A08	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 8 km.	tona	0,2000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
59	07	HOL 7	MP	11,7000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
60	RPCO56A#	Demontarea tamplarie lemn(usi,ferestre,obloane,masti,etc)	mp	5,4600		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
61	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	0,2250		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
62	RCSK01I%	Operatii de Reparare strat-suport pt pardoseli,exec.din sapa de ipsos 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	mp	11,7000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
62.1	20018749	Amorsa de contact (3-4mm) baumit betonkontakt	kg	1,2447		
				Material:		
				Transport:		
63	RPCK40A1	Pardoseli din plăci sau pișcoturi de gresie ceramică, așezate pe un strat de mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime una culoare si formă în suprafață până la 60 cmp/buc	mp	11,7000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
63.1	2419497	Placa gresie 30x30	mp	12,0510		
				Material:		
				Transport:		
64	CG14XA	Plinte si scafe din gresie ceramica	metr u	12,4000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
64.1	2407836	Plinta faianta decor mapisa 17x28 r-28-v	buc	12,6480		

				Material:		
				Transport:		
65	CK33A+	Montare usi din tamplarie de PVC, cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic, etanșarea rosturilor cu spuma poliuretanică și cordon de silicon, având suprafața tocului: până la 2,5 mp inclusiv;	mp	5,4000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
65.1	2523146720287	Ușa din profile pvc tip schnicks într-un canat	mp	5,4000		
				Material:		
				Transport:		
65.2	20010076	Diblu expandabil l= 105 mm	buc	37,8000		
				Material:		
				Transport:		
65.3	20010080	Spuma poliuretanică	l	1,6200		
				Material:		
				Transport:		
65.4	20012684	Silicon universal	l	1,3500		
				Material:		
				Transport:		
66	CN03XB	Vopsitorii cu vopsea Vinarom, executate manual, pe glet de ipsos existent	metru patrat	36,5400		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
66.1	20058569	Vopsea lavabilă 2 straturi	kg	9,1350		
				Material:		
				Transport:		
67	CS31A01+	Sisteme de plafoane casetate Knauf - AMF demontabile, cu structură vizibilă (sistem C), fără protecție la foc, cu plăci din: fibre minerale, 600X600	100 mp	0,1229		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
67.1	20020739	Placă minerală ecomin filigran cant sk 600x600x13mm 625x625x13mm	mp	14,7420		
				Material:		
				Transport:		
68	CB14E%	Schela metalică tubulară pentru: lucrări de finisaje la tavane	metru patrat	10,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
68.1	2030122947173	Pavale stejar rot, d=8-10 cm l 8-10 cm	mc	0,0050		
				Material:		
				Transport:		
68.2	2873146311530	Scoabe ob d= 6x300-400 mm	kg	0,1500		
				Material:		
				Transport:		
69	TRA01A08	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculantă pe dist.= 8 km.	tona	0,7320		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
70	08	CAMERA 8	MP	12,6000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
71	RCSK40B%	Desfacerea pardoselilor calde: parchet din stejar sau fag	mp	12,6000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
72	RPCK42E#	Desfacere plinte, scafe, turnate pe loc sau prefabricate	m	13,7000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
73	TRA01A05	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculantă	tona	0,1260		

	P	dist.= 5 km		Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
74	CS31A01+	Sisteme de plafoane casetate Knauf - AMF demontabile, cu structura vizibila (sistem C), fara protectie la foc, cu placi din: fibre minerale, 600X600	100 mp	0,1323	Material:	
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
74.1	20020739	Placa minerale ecomin filigran cant sk 600x600x13mm 625x625x13mm	mp	15,8760	Material:	
				Transport:		
75	CN03XB	Vopsilorii cu vopsea Vinarom, executate manual, pe glet de ipsos existent	metru patrat	37,4200	Material:	
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
75.1	20058569	Vopsea lavabila 2 straturi	kg	9,3550	Material:	
				Transport:		
76	CG36A+	PARDOSILI DIN PANOURI DE PARCHET LAMINAT PENTRU TRAFIC CASNIC SI PIETONAL pe suporturi elastice (folie polimerica cu bule de aer), panourile din parchet laminat fiind fixate intre ele cu adeziv (aracet);	mp	13,2300	Material:	
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
77	CB14E%	Schela metalica tubulara pentru: lucrari de finisaje la tavane	metru patrat	13,0000	Material:	
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
77.1	2030122947173	Pavele stejar rot.d=8-10 cm l 8-10 cm	mc	0,0065	Material:	
				Transport:		
77.2	2873146311530	Scoabe ob d= 6x300-400 mm	kg	0,1950	Material:	
				Transport:		
78	TRA01A08	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 8 km.	tona	0,1950	Material:	
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
79	TRA01A08	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 8 km.	tona	0,1950	Material:	
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
80	09	CAMERA 9	MP	16,7200	Material:	
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
81	RCSK40B%	Desfacerea pardoselilor calde: parchet din stejar sau fag	mp	12,6000	Material:	
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
82	RPCK42E#	Desfacere plinte,scafe,turnate pe loc sau prefabricate	m	15,5000	Material:	
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
83	TRA01A05P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	0,1395	Material:	
				Manopera:		

				Utilaj:		
				Transport:		
84	CS31A01+	Sisteme de plafoane casetate Knauf - AMF demontabile, cu structura vizibila (sistem C), fara protectie la foc, cu placi din: fibre minerale, 600X600	100 mp	0,1756		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
84.1	20020739	Placa minerale ecomin filigran cant sk 600x600x13mm 625x625x13mm	mp	21,0672		
				Material:		
				Transport:		
85	CN03XB	Vopsitorii cu vopsea Vinarom, executate manual, pe glet de ipsos existent	metru patrulat	42,3900		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
85.1	20058569	Vopsea lavabila 2 straturi	kg	10,5975		
				Material:		
				Transport:		
86	CG36A+	PARDOSILI DIN PANOURI DE PARCHET LAMINAT PENTRU TRAFIC CASNIC SI PIETONAL pe suporturi elastice (folie polimerica cu bule de aer), panourile din parchet laminat fiind fixate intre ele cu adeziv (aracet);	mp	17,5560		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
87	CB14E%	Schela metalica tubulara pentru: lucrari de finisaje la tavane	metru patrulat	17,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
87.1	2030122947173	Pavele stejar rot.d=8-10 cm l8-10 cm	mc	0,0085		
				Material:		
				Transport:		
87.2	2873146311530	Scoabe ob d= 6x300-400 mm	kg	0,2550		
				Material:		
				Transport:		
88	TRA01A08	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 8 km.	tona	0,2550		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
89	10	CAMERA 10	MP	12,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
90	RCSK40B%	Desfacerea pardoselilor calde: parchet din stejar sau fag	mp	12,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
91	RPCK42E#	Desfacere plinte,scafe,turnate pe loc sau prefabricate	m	12,4000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
92	TRA01A05P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	0,1116		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
93	CS31A01+	Sisteme de plafoane casetate Knauf - AMF demontabile, cu structura vizibila (sistem C), fara protectie la foc, cu placi din: fibre minerale, 600X600	100 mp	0,1260		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

93.1	20020739	Placa minerale ecomin filigran cant sk 600x600x13mm 625x625x13mm	mp	15,1200		
				Material:		
				Transport:		
94	CN03XB	Vopsitorii cu vopsea Vinarom, executate manual, pe glet de ipsos existent	metru patrat	34,4400		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
94.1	20058589	Vopsea lavabila 2 straturi	kg	8,6100		
				Material:		
				Transport:		
95	CG36A+	PARDOSELI DIN PANOURI DE PARCHET LAMINAT PENTRU TRAFIC CASNIC SI PIETONAL pe suporturi elastice (folie polimerica cu bule de aer), panourile din parchet laminat fiind fixate intre ele cu adeziv (aracet);	mp	12,6000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
96	CB14E%	Schela metalica tubulara pentru: lucrari de finisaje la tavane	metru patrat	12,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
96.1	2030122947173	Pavele stejar rot,d=8-10 cm l 8-10 cm	mc	0,0060		
				Material:		
				Transport:		
96.2	2873146311530	Scoabe ob d= 6x300-400 mm	kg	0,1800		
				Material:		
				Transport:		
97	TRA01A08	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 8 km.	tona	0,2000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
98	11	HOL 11	MP	14,1750		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
99	RPCO56A#	Demontarea tamplarie lemn(usi,ferestre,obloane,masti,etc)	mp	8,1900		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
100	TRA01A05P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	0,3686		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
101	RCSK011%	Operatii de Reparare strat-suport pt pardoseli,exec.din sapa de ipsos 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	mp	14,1750		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
101.1	20018749	Amorsa de contact (3-4mm) baumit betonkontaktl	kg	1,5080		
				Material:		
				Transport:		
102	RPCK40A1	Pardoseli din plăci sau pișcoturi de gresie ceramică, așezate pe un strat de mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime una culoare si formă în suprafață până la 60 cmp/buc	mp	14,1750		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
102.1	2419497	Placa gresie 30x30	mp	14,6002		
				Material:		
				Transport:		
103	CK33A+	Montare usi din tamplarie de PVC, cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic, etanșarea rosturilor cu spuma poliuretanica si cordon de silicon, având suprafața tocului: până la 2,5 mp inclusiv;	mp	8,1900		
				Material:		

				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
103.1	2523146720287	Usa din profile pvc tip schnicks intr-un canat	mp	8,1900		
				Material:		
				Transport:		
103.2	20010076	Diblu expandabile l= 105 mm	buc	57,3300		
				Material:		
				Transport:		
103.3	20010080	Spuma poliuretunica	l	2,4570		
				Material:		
				Transport:		
103.4	20012684	Silicon universal	l	2,0475		
				Material:		
				Transport:		
104	CG14XA	Plinte si scafe din gresie ceramica	metr u	11,8000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
104.1	2407836	Plinta faianta decor mapisa 17x28 r-28-v	buc	12,0360		
				Material:		
				Transport:		
105	CN03XB	Vopsitorii cu vopsea Vinarom, executate manual, pe glet de ipsos existent	metr u patr at	39,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
105.1	20058569	Vopsea lavabila 2 straturi	kg	9,7500		
				Material:		
				Transport:		
106	CS31A01+	Sisteme de plafoane casetate Knauf - AMF demontabile, cu structura vizibila (sistem C), fara protectie la foc, cu placi din: fibre minerale, 600X600	100 mp	0,1488		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
106.1	20020739	Placa minerale ecomin filigran cant sk 600x600x13mm 625x625x13mm	mp	17,8605		
				Material:		
				Transport:		
107	CB14E%	Schela metalica tubulara pentru: lucrari de finisaje la tavane	metr u patr at	14,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
107.1	2030122947173	Pavele stejar rot.d=8-10 cm l 8-10 cm	mc	0,0070		
				Material:		
				Transport:		
107.2	2873146311530	Scaabe cb d= 6x300-400 mm	kg	0,2100		
				Material:		
				Transport:		
108	TRA01A08	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 8 km.	tona	0,2100		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
109	13	HOL 13	MP	33,6000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
110	RPCO56A#	Demontarea tamplarie lemn(usi,ferestre,obloane,masti,etc)	mp	2,9400		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
111	TRA01A05P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	0,1323		
				Material:		

				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
112	RCSK011%	Operatii de Reparare strat-suport pt pardoseli,exec.din sapa de ipsos 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	mp	33,6000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
112.1	20018749	Amorsa de contact (3-4mm) baumul belonkontakt	kg	3,5745		
				Material:		
				Transport:		
113	CK33A+	Montare usi din tamplarie de PVC, cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic, etanșarea rosturilor cu spuma poliuretana si cordon de silicon, având suprafața tocului: până la 2,5 mp inclusiv;	mp	2,9400		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
113.1	2523146720287	Usa din profile pvc tip schnicks inlr-un canat	mp	2,9400		
				Material:		
				Transport:		
113.2	20010076	Diblu expandabile l= 105 mm	buc	20,5800		
				Material:		
				Transport:		
113.3	20010080	Spuma poliuretana	l	0,8820		
				Material:		
				Transport:		
113.4	20012684	Silicon universal	l	0,7350		
				Material:		
				Transport:		
114	RPCK40A1	Pardoseli din plăci sau pișcoturi de gresie ceramică, așezate pe un strat de mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime una culoare si formă în suprafață până la 60 cmp/buc	mp	33,6000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
114.1	2419497	Placa gresie 30x30	mp	34,6080		
				Material:		
				Transport:		
115	CG14XA	Plinte si scafe din gresie ceramica	metr u	25,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
115.1	2407836	Plinta faianta decor mapisa 17x28 r-28-v	buc	25,5000		
				Material:		
				Transport:		
116	CN03XB	Vopsitorii cu vopsea Vinarom, executate manual, pe glet de ipsos existent	metr u patr at	69,5400		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
116.1	20058569	Vopsea lavabila 2 straturi	kg	17,3850		
				Material:		
				Transport:		
117	CS31A01+	Sisteme de plafoane casetate Knauf - AMF demontabile, cu structura vizibila (sistem C), fara protectie la foc, cu placi din: fibre minerale, 600X600	100 mp	0,3528		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
117.1	20020739	Placa minerale ecomin filigran cant sk 600x600x13mm 625x625x13mm	mp	42,3360		
				Material:		
				Transport:		
118	CB14E%	Schela metalica tubulara pentru: lucrari de finisaje la tavane	metr u patr at	35,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
118.1	2030122947173	Pavele stejer rot.d=8-10 cm l8-10 cm	mc	0,0175		
				Material:		
				Transport:		

118.2	2873146311530	Scoabe ob d= 6x300-400 mm	kg	0,5250		
				Material:		
				Transport:		
119	TRA01A08	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 8 km.	tona	0,5250		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
120	12	CAMERA 12	MP	15,5000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
121	RCSK40B%	Desfacerea pardoselilor calde: parchet din stejar sau fag	mp	15,5000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
122	RPSK42E#	Desfacere plinte,scafe,turmale pe loc sau prefabricate	m	17,5000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
123	TRA01A05P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	0,1575		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
124	CS31A01+	Sisteme de plafoane casetate Knauf - AMF demontabile, cu structura vizibila (sistem C), fara protectie la foc, cu placi din: fibre minerale, 600X600	100 mp	0,1705		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
124.1	20020739	Placa minerale ecomin filigran cant sk 600x600x13mm 625x625x13mm	mp	20,4600		
				Material:		
				Transport:		
125	CN03XB	Vopsitorii cu vopsea Vinarom, executate manual, pe glet de ipsos existent	metru patrat	48,3300		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
125.1	20058569	Vopsea lavabila 2 straturi	kg	12,0825		
				Material:		
				Transport:		
126	CG36A+	PARDOSELI DIN PANOURI DE PARCHET LAMINAT PENTRU TRAFIC CASNIC SI PIETONAL pe suporturi elastice (folie polimerica cu bule de aer), panourile din parchet laminat fiind fixate intre ele cu adeziv (aracet);	mp	16,2750		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
127	CB14E%	Schela metalica tubulara pentru: lucrari de finisaje la tavane	metru patrat	16,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
127.1	2030122947173	Pavele stejar rot,d=8-10 cm l 8-10 cm	mc	0,0080		
				Material:		
				Transport:		
127.2	2873146311530	Scoabe ob d= 6x300-400 mm	kg	0,2400		
				Material:		
				Transport:		
128	TRA01A08	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 8 km.	tona	0,2400		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

129	14	CAMERA 14	MP	19,2000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
130	RCSK40B %	Desfacerea pardoselilor calde: parchet din stejar sau fag	mp	8,4700		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
131	RPCK42E#	Desfacere plinte,scafe,turnate pe loc sau prefabricate	m	10,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
132	CS31A01+	Sisteme de plafoane casetate Knauf - AMF demontabile, cu structura vizibila (sistem C), fara protectie la foc, cu placi din: fibre minerale, 600X600	100 mp	0,0847		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
132.1	20020739	Placa minerale ecomin filigran cant sk 600x600x13mm 625x625x13mm	mp	10,1682		
				Material:		
				Transport:		
133	CN03XB	Vopsitorii cu vopsea Vinarom, executate manual, pe glet de ipsos existent	metru patr	29,2560		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
133.1	20056569	Vopsea lavabila 2 straturi	kg	7,3140		
				Material:		
				Transport:		
134	CG36A+	PARDOSELI DIN PANOURI DE PARCHET LAMINAT PENTRU TRAFIC CASNIC SI PIETONAL pe suporturi elastice (folie polimerica cu bule de aer), panourile din parchet laminat fiind fixate intre ele cu adeziv (aracet);	mp	5,3235		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
135	CB14E%	Schela metalica tubulara pentru: lucrari de finisaje la tavane	metru patr	5,0700		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
135.1	2030122947173	Pavele stejar rot.d=8-10 cm l 8-10 cm	mc	0,0025		
				Material:		
				Transport:		
135.2	2673146311530	Scoabe ob d= 6x300-400 mm	kg	0,0761		
				Material:		
				Transport:		
136	TRA01A08	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 8 km.	tona	0,0750		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
137	15	HOL 15-TEG	MP	33,6000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
138	RCSK01I%	Operatii de Reparare strat-suport pt pardoseli,exec.din sapa de ipsos 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	mp	15,3900		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
138.1	20018749	Amorsa de contact (3-4mm) baumit betonkontakt	kg	1,6372		
				Material:		
				Transport:		

139	RPCK40A1	Pardoseli din plăci sau pișcoturi de gresie ceramică, așezate pe un strat de mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime una culoare si formă în suprafață până la 60 cmp/buc	mp	16,1595		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
139.1	2419497	Placa gresie 30x30	mp	16,6443		
				Material:		
				Transport:		
140	CG14XA	Plinte si scafe din gresie ceramica	metr u	12,1000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
140.1	2407836	Plinta faianta decor mapisa 17x28 r-28-v	buc	12,3420		
				Material:		
				Transport:		
141	CN03XB	Vopsitorii cu vopsea Vinarom, executate manual, pe glet de ipsos existent	metr u patr at	40,0600		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
141.1	20058569	Vopsea lavabila 2 straturi	kg	10,0150		
				Material:		
				Transport:		
142	CS31A01+	Sisteme de plafoane casetate Knauf - AMF demontabile, cu structura vizibila (sistem C), fara protectie la foc, cu placi din: fibre minerale, G00XG00	100 mp	0,1616		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
142.1	20020739	Placa minerale ecomin filigran cant sk 600x600x13mm 625x625x13mm	mp	19,3914		
				Material:		
				Transport:		
143	CB14E%	Scheia metalica tubulara pentru: lucrari de finisaje la tavane	metr u patr at	16,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
143.1	203012294717 3	Pavele stejar rot,d=8-10 cm l 8-10 cm	mc	0,0080		
				Material:		
				Transport:		
143.2	287314631153 0	Scoabe ob d= 6x300-400 mm	kg	0,2400		
				Material:		
				Transport:		
144	TRA01A08	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 8 km.	tona	0,2400		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
145	16	HOL 16	MP	33,6000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
146	RPCO56A#	Demontarea tamplarie lemn(usi,ferestre,obloane,masti,etc)	mp	4,7600		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
147	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	0,2142		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
148	RCSK01I%	Operatii de Reparare strat-suport pt pardoseli,exec.din sapa de ipsos 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	mp	19,0000		
				Material:		

				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
148.1	20018749	Amorsa de contact (3-4mm) baumit betonkontakt	kg	2,0213		
				Material:		
				Transport:		
149	RPCCK40A1	Pardoseli din plăci sau pișcoturi de gresie ceramică, așezate pe un strat de mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime una culoare si formă în suprafață până la 60 cmp/buc	mp	20,1600		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
149.1	2419497	Placa gresie 30x30	mp	20,7648		
				Material:		
				Transport:		
150	CK33A+	Montare usi din tamplarie de PVC, cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic, etanșarea rosturilor cu spuma poliuretanică si cordon de silicon, având suprafața tocului: până la 2,5 mp inclusiv;	mp	4,7600		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
150.1	2523146720287	Usa din profile pvc tip schnicks într-un canat	mp	4,7600		
				Material:		
				Transport:		
150.2	20010076	Diblu expandabile l= 105 mm	buc	33,3200		
				Material:		
				Transport:		
150.3	20010080	Spuma poliuretanică	l	1,4280		
				Material:		
				Transport:		
150.4	20012684	Silicon universal	l	1,1900		
				Material:		
				Transport:		
151	CG14XA	Plinte si scafe din gresie ceramica	metru	21,5000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
151.1	2407836	Plinta faianta decor mapisa 17x28 r-28-v	buc	21,9300		
				Material:		
				Transport:		
152	CN03XB	Vopsitorii cu vopsea Vinarom, executate manual, pe glet de ipsos existent	metru patr	40,0600		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
152.1	20058569	Vopsea lavabila 2 straturi	kg	10,0150		
				Material:		
				Transport:		
153	CS31A01+	Sisteme de plafoane casetate Knauf - AMF demontabile, cu structura vizibila (sistem C), fara protectie la foc, cu placi din: fibre minerale, 600X600	100 mp	0,1616		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
153.1	20020739	Placa minerale ecomin filigran cant sk 600x600x13mm 625x625x13mm	mp	19,3914		
				Material:		
				Transport:		
154	CB14E%	Schela metalica tubulara pentru: lucrari de finisaje la tavane	metru patr	16,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
154.1	2030122947173	Pavele stejar rot.d=8-10 cm l 8-10 cm	mc	0,0080		
				Material:		
				Transport:		
154.2	2873146311530	Scoabe ob d= 6x300-400 mm	kg	0,2400		
				Material:		
				Transport:		
155	TRA01A08	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 8 km.	tona	0,2400		
				Material:		

				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
156	CB14E%	Schela metalica tubulara pentru: lucrari de finisaje la tavane	metru patrat	16,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
156.1	2030122947173	Pavele stejar rot.d=8-10 cm l 8-10 cm	mc	0,0080		
				Material:		
				Transport:		
156.2	2873146311530	Scoabe ob d= 6x300-400 mm	kg	0,2400		
				Material:		
				Transport:		
157	TRA01A08	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 8 km.	tona	0,2400		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
158	17	CAMERA 17	MP	32,7750		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
159	CG36A+	PARDOSELI DIN PANOURI DE PARCHET LAMINAT PENTRU TRAFIC CASNIC SI PIETONAL pe suporturi elastice (folie polimerica cu bule de aer), panourile din parchet laminat fiind fixate intre ele cu adeziv (aracet);	mp	32,7700		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
160	CN03XB	Vopsitorii cu vopsea Vinarom, executate manual, pe glet de ipsos existent	metru patrat	68,4600		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
160.1	20058569	Vopsea lavabila 2 straturi	kg	17,1150		
				Material:		
				Transport:		
161	CS31A01+	Sisteme de plafoane casetate Knauf - AMF demontabile, cu structura vizibila (sistem C), fara protectie la foc, cu placi din: fibre minerale, 600X600	100 mp	0,0330		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
161.1	20020739	Placa minerale ecomin filigran cant sk 600x600x13mm 625x625x13mm	mp	3,9600		
				Material:		
				Transport:		
162	CB14E%	Schela metalica tubulara pentru: lucrari de finisaje la tavane	metru patrat	30,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
162.1	2030122947173	Pavele stejar rot.d=8-10 cm l 8-10 cm	mc	0,0150		
				Material:		
				Transport:		
162.2	2873146311530	Scoabe ob d= 6x300-400 mm	kg	0,4500		
				Material:		
				Transport:		
163	TRA01A08	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 8 km.	tona	0,4950		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
164	18	CAMERA 18	MP	8,4750		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		

				Transport:		
165	RCSK40B %	Desfacerea pardoselilor calde: parchet din stejar sau fag	mp	8,5000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
166	RPCK42E#	Desfacere plinte,scafe,turnate pe loc sau prefabricate	m	10,1000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
167	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	0,1500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
168	CG36A+	PARDOSELI DIN PANOURI DE PARCHET LAMINAT PENTRU TRAFIC CASNIC SI PIETONAL pe suporturi elastice (folie polimerica cu bule de aer), panourile din parchet laminat fiind fixate intre ele cu adeziv (aracet);	mp	8,5000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
169	CN03XB	Vopsitorii cu vopsea Vinarom, executate manual, pe glet de ipsos existent	metru patrat	33,0360		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
169.1	20058569	Vopsea lavabila 2 straturi	kg	8,2590		
				Material:		
				Transport:		
170	CS31A01+	Sisteme de plafoane casetate Knauf - AMF demontabile, cu structura vizibila (sistem C), fara protectie la foc, cu placi din: fibre minerale, 600X600	100 mp	0,0850		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
170.1	20020739	Placa minerale ecomin filigran cant sk 600x600x13mm 625x625x13mm	mp	10,2000		
				Material:		
				Transport:		
171	CB14E%	Schela metalica tubulara pentru: lucrari de finisaje la tavane	metru patrat	5,0700		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
171.1	2030122947173	Pavele stejar rot.d=8-10 cm l 8-10 cm	mc	0,0025		
				Material:		
				Transport:		
171.2	2873146311530	Scoabe ob d= 6x300-400 mm	kg	0,0761		
				Material:		
				Transport:		
172	TRA01A08	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 8 km.	tona	0,4950		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
173	19	CAMERA 19	MP	8,2500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
174	RCSK40B %	Desfacerea pardoselilor calde: parchet din stejar sau fag	mp	8,2500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
175	RPCK42E#	Desfacere plinte,scafe,turnate pe loc sau prefabricate	m	10,1000		

				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
176	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	0,1500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
177	CN03XB	Vopsitorii cu vopsea Vinarom, executate manual, pe glet de ipsos existent	metr u patr at	29,7000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
177.1	20058569	Vopsea lavabila 2 straturi	kg	7,4250		
				Material:		
				Transport:		
178	CG36A+	PARDOSELI DIN PANOURI DE PARCHET LAMINAT PENTRU TRAFIC CASNIC SI PIETONAL pe suporturi elastice (folie polimerica cu bule de aer), panourile din parchet laminat fiind fixate intre ele cu adeziv (aracet);	mp	10,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
179	CS31A01+	Sisteme de plafoane casetate Knauf - AMF demontabile, cu structura vizibila (sistem C), fara protectie la foc, cu placi din: fibre minerale, 600X600	100 mp	0,1000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
179.1	20020739	Placa minerale ecomin filigran cant sk 600x600x13mm 625x625x13mm	mp	12,0000		
				Material:		
				Transport:		
180	CB14E%	Schela metalica tubulara pentru: lucrari de finisaje la tavane	metr u patr at	5,0700		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
180.1	203012294717 3	Pavele stejar rot.d=8-10 cm l 8-10 cm	mc	0,0025		
				Material:		
				Transport:		
180.2	287314631153 0	Scoabe ob d= 6x300-400 mm	kg	0,0761		
				Material:		
				Transport:		
181	TRA01A08	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 8 km.	tona	0,0750		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
182	20	BAIE- 20	MP	9,1800		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
183	RCSG32A %	Demolarea peretilor de zidarie din: caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	mp	11,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
184	RCSK41C %	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	mp	9,1800		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
185	RPCO56A#	Demontarea tamplarie lemn(usi,ferestre,obloane,masti,etc)	mp	0,3000		
				Material:		
				Manopera:		

				Utilaj:		
				Transport:		
186	RPCM33A #	Desfacerea placajelor din faianta,gresie,ceramice	mp	13,7100		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
187	RCSG22A %	Compartimentari cu pereti dubli din panouri de gips-carton (GC) cu miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm montati pe structura metalica	mp	15,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
187.1	2606925	Pasla vata minerala tip p 27 1200x 600x 50mm s5838/4	mp	15,0000		
				Material:		
				Transport:		
187.2	2700004	Perete rigips cu montanti metalici, simpli, panolaj 1 strat (26 kg/mp) tip cw 100/125	mp	32,2500		
				Material:		
				Transport:		
188	CK01A+	Montare ferestre din tamplarie de PVC, cu un singur canat fix, avand suprafata tocului pana la 1mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretaneice, etansarea cu spume siliconice. montata la perti din beton	mp	0,3000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
188.1	20010083	Fereastră pvc ochiuri fixe 60x60 cm	mp	0,3000		
				Material:		
				Transport:		
189	CK33A+	Montare usi din tamplarie de PVC, cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretaneica si cordon de silicon, având suprafața tocului: până la 2,5 mp inclusiv;	mp	4,2000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
189.1	2523146720287	Usa din profile pvc tip schnicks într-un canat	mp	4,2000		
				Material:		
				Transport:		
189.2	20010076	Diblu expandabile l= 105 mm	buc	29,4000		
				Material:		
				Transport:		
189.3	20010080	Spuma poliuretaneica	l	1,2600		
				Material:		
				Transport:		
189.4	20012684	Silicon universal	l	1,0500		
				Material:		
				Transport:		
190	RCSK01I%	Operatii de Reparare strat-suport pt pardoseli,exec.din sapa de ipsos 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	mp	9,1800		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
190.1	20018749	Amorsa de contact (3-4mm) baumit betonkontakt	kg	0,9766		
				Material:		
				Transport:		
191	RPCK40A1	Pardoseli din plăci sau pișcoturi de gresie ceramică, așezate pe un strat de mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime una culoare si formă în suprafață până la 60 cmp/buc	mp	10,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
191.1	2419497	Placa gresie 30x30	mp	10,3000		
				Material:		
				Transport:		
192	CG14XA	Plinte si scafe din gresie ceramica	metru	21,6000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
192.1	2407836	Plinta faianta decor mapisa 17x28 r-28-v	buc	22,0320		
				Material:		
				Transport:		
193	RPCXM01	Placarea peretilor cu placi faianta alba sau colorata pe strat	mp	33,0900		

	C	mortar m-100 de 3cm. rosturi chituite cim. alb.		Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
193.1	2630102402161	Faianta alba decor bicol 2 m.rot 150x 75x5,5 c. 2 s233	mp	34,7445		
				Material:		
				Transport:		
194	CI26A01+	Chit mineral HASIT pentru rostuirea materialelor ceramice, aplicat la interior si exterior, cu grosimea de rost de 3 mm	mp	52,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
194.1	20019413	Chit aj 450 b 20 beige	kg	32,2400		
				Material:		
				Transport:		
195	CN03XB	Vopsitorii cu vopsea Vinarom, executate manual, pe glet de ipsos existent	metru patrat	12,8760		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
195.1	20058569	Vopsea lavabila 2 straturi	kg	3,2190		
				Material:		
				Transport:		
196	CS31A01+	Sisteme de plafoane casetate Knauf - AMF demontabile, cu structura vizibila (sistem C), fara protectie la foc, cu placi din: fibre minerale, 600X600	100 mp	0,1000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
196.1	20020739	Placa minerale ecomin filigran cant sk 600x600x13mm 625x625x13mm	mp	12,0000		
				Material:		
				Transport:		
197	CB14E%	Schela metalica tubulara pentru: lucrari de finisaje la tavane	metru patrat	10,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
197.1	2030122947173	Pavele stejar rot.d=8-10 cm l 8-10 cm	mc	0,0050		
				Material:		
				Transport:		
197.2	2873146311530	Scoabe ob d= 6x300-400 mm	kg	0,1500		
				Material:		
				Transport:		
198	TRA01A08	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 8 km.	tona	1,3000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
199	21	CAMERA 21	MP	10,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
200	RCSK40B%	Desfacerea pardoselilor calde: parchet din stejar sau fag	mp	10,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
201	RPCCK42E#	Desfacere plinte,scafe,turnate pe loc sau prefabricate	m	12,2000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
202	TRA01A05P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	0,1500		
				Material:		
				Manopera:		

				Utilaj:		
				Transport:		
203	CN03XB	Vopsitorii cu vopsea Vinarom, executate manual, pe glet de ipsos existent	metru patrat	29,7000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
203.1	20058569	Vopsea lavabila 2 straturi	kg	7,4250		
				Material:		
				Transport:		
204	CG36A+	PARDOSILI DIN PANOURI DE PARCHET LAMINAT PENTRU TRAFIC CASNIC SI PIETONAL pe suporturi elastice (folie polimerica cu bule de aer), panourile din parchet laminat fiind fixate intre ele cu adeziv (aracet);	mp	10,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
205	CB14E%	Schela metalica tubulara pentru: lucrari de finisaje la tavane	metru patrat	5,0700		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
205.1	2030122947173	Pavele stejar rol.d=8-10 cm l 8-10 cm	mc	0,0025		
				Material:		
				Transport:		
205.2	2873146311530	Scoabe ob d= 6x300-400 mm	kg	0,0761		
				Material:		
				Transport:		
206	TRA01A08	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 8 km.	tona	0,1500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
207	22	CAMERA 22	MP	9,1260		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
208	RCSK40B%	Desfacerea pardoselilor calde: parchet din stejar sau fag	mp	9,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
209	RPCO56A#	Demontarea tamplarie lemn(usi,ferestre,obloane,masti,etc)	mp	1,8900		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
210	RPCK42E#	Desfacere plinte,scafe,turnate pe loc sau prefabricate	m	12,2000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
211	TRA01A05P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	0,1500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
212	CN03XB	Vopsitorii cu vopsea Vinarom, executate manual, pe glet de ipsos existent	metru patrat	31,9320		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
212.1	20058569	Vopsea lavabila 2 straturi	kg	7,9830		
				Material:		
				Transport:		

213	CG36A+	PARDOSELI DIN PANOURI DE PARCHET LAMINAT PENTRU TRAFIC CASNIC SI PIETONAL pe suporturi elastice (folie polimerica cu bule de aer), panourile din parchet laminat fiind fixate intre ele cu adeziv (aracet);	mp	9,4500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
214	CB14E%	Schela metalica tubulara pentru: lucrari de finisaje la tavane	metru patrat	9,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
214.1	2030122947173	Pavele stejar rot.d=8-10 cm l 8-10 cm	mc	0,0045		
				Material:		
				Transport:		
214.2	2873146311530	Scoabe ob d= 6x300-400 mm	kg	0,1350		
				Material:		
				Transport:		
215	CK33A+	Montare usi din tamplarie de PVC, cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretana si cordon de silicon, având suprafața tocului: până la 2,5 mp inclusiv;	mp	1,8900		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
215.1	2523146720287	Usa din profile pvc tip schnicks intr-un canat	mp	1,8900		
				Material:		
				Transport:		
215.2	20010076	Diblu expandabila l= 105 mm	buc	13,2300		
				Material:		
				Transport:		
215.3	20010080	Spuma poliuretana	l	0,5670		
				Material:		
				Transport:		
215.4	20012684	Silicon universal	l	0,4725		
				Material:		
				Transport:		
216	TRA01A08	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 8 km.	tona	0,1350		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
217		REPARATII SPALETI USI -FERESTRE, TENCUIELI DETERIORATE	buc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
218	RCSJ06A %	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, discuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T,avand spaletii: drepti, pina la 15 cm latime	m	186,6000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
219	RCSJ03C %	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T de 2 cm, pe portiuni mici sub 0,5 mp/buc, in doua straturi discuite	mp	35,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe

Coeeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
--	----------	----------	--------	-----------	-------

Total Cheltuieli Directe						
Cheltuieli indirecte		%				
Profit		%				

Total General fara TVA		
TVA (19%)		
TOTAL GENERAL (Lei)		

Intocmit , ITPF Oradea , GINSP. BUDULECI ȘTEFAN

Bllu

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Beneficiarul: INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA

Obiectivul: Birou logistic API - Corp J15 Reparatii curente

Obiectul: Reparatii curente PAVILION J15 CORP A

Devizul: Lucrari de arhitectura - finisaje interioare

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	20012531	Adeziv aracet	Depozit	42,2143	kg			0,0422	
2	20018749	Amorsa de contact (3-4mm) baumit betonkontakt	Pret de referinta	12,9176	kg			0,0129	
3	20021063	Apa	Depozit	1,6657	mc			1,6657	
4	6202806	Apa industriala pentru lucrari drumuri-terasamente in cisterne	Depozit	5,5661	mc			5,5661	
5	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	Depozit	4,5422	mc			4,5422	
6	20012533	Bariera de vapori	Depozit	221,6251	mp			0,2216	
7	20010075	Cale portante si distantiere	Depozit	284,0000	buc			0,0085	
8	20019413	Chit aj 450 b 20 beige	Depozit	32,2400	kg			0,0322	
9	26511221 01406	Ciment alb	Depozit	12,1930	kg			0,0122	
10	2100440	Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci	Depozit	347,4480	kg			0,3509	
11	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Depozit	2 035,1468	kg			2,0555	
12	2100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35, saci, s 7055	Depozit	12,9051	kg			0,0130	
13	20012532	Clema fixare pervaz	Depozit	633,2145	buc			0,6332	
14	6313344	Diblu cu expandare marimea 8	Depozit	191,7950	buc			0,0058	
15	20010076	Diblu expandabile l= 105 mm	Depozit	285,8000	buc			0,0143	
16	7318315	Disan (lignosulfonat de calciu+adaos 3%) cu 92% substanta uscata	Depozit	19,4280	kg			0,0194	
17	20101029 61313	Dulap impreg balot.	Depozit	0,1289	mc			0,1031	
18	20101029 60448	Dulap rasinoase s 942	Depozit	0,0322	mc			0,0161	
19	20026545	Element de suspendare rapida cu fluture	Depozit	191,7950	buc			0,0019	
20	26301024 02161	Faianta alba decor bicol 2 m.rot 150x 75x5,5 c. 2 s233	Depozit	34,7445	mp			0,0000	
21	20010083	Fereastră pvc ochiuri fixe 60x60 cm	Depozit	0,3000	mp			0,0230	
22	20012530	Folie polimerica cu bule de aer	Depozit	221,6251	mp			0,2216	
23	6001630	Hartie slefuire uscata sticla foi 23x30 gr 10 s1581	Depozit	426,9730	buc			0,0085	
24	20018746	Ipsos pentru constructii	Depozit	2 102,0652	kg			2,5225	
25	3064291	Material marunt	Depozit	20,0000	%			0,0000	
26	7804127	Material marunt (dispozitiv sustinere)	Depozit	5,0000	%			0,0000	
27	20024765	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	Depozit	1,8243	mc			1,8243	
28	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	Depozit	5,0390	mc			6,8026	
29	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	Depozit	3,2785	mc			4,4259	
30	14212022 06220	Nisip sortat nespalat s 1667	Depozit	0,3658	mc			0,4938	
31	2200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	Depozit	1,0589	mc			1,4295	
32	20012528	Parchet laminat 8 mm Vario VE45B Siena, clasa 32	Depozit	221,6251	mp			0,2216	
33	2606925	Pasla vata minerala tip p 27 1200x 600x 50mm s5838/4	Depozit	15,0000	mp			0,0375	

34	20301229 47173	Pavele stejar rot.d=8-10 cm l 8-10 cm	Depozit	0,1611	mc			0,0806	
35	2700004	Perete rigips cu montanti metalici, simpli, panotaj 1 strat (26 kg/mp) tip cw 100/125	Depozit	32,2500	mp			0,8385	
36	20012529	Pervaz	Depozit	219,5144	m			0,2195	
37	2419497	Placa gresie 30x30	Depozit	129,7537	mp			0,0000	
38	20020739	Placa minerale ecomin filigran cant sk 600x600x13mm 625x625x13mm	Depozit	343,5135	mp			1,3741	
39	2407836	Plinta faianta decor mapisa 17x28 r-28-v	Depozit	124,3686	buc			0,0000	
40	20026542	Profil compartimentare t600 amf t24 sau t15 cu click - ventatec	Depozit	240,4595	m			0,1924	
41	20026543	Profil principal pht24 sau t15/38-3600	Depozit	240,4595	m			0,1924	
42	20026544	Profil secundar t24 sau t15/38-1200	Depozit	478,0563	m			0,3824	
43	6312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pentru elemente orizontale	Depozit	12,7500	m			0,0115	
44	6312701	Profil tabla zn 0,6 mm pentru elemente verticale	Depozit	27,0000	m			0,0243	
45	7343982	Rumegus din lemn	Depozit	6,2987	kg			0,0063	
46	20101029 60486	Scinduri rasinoase s 942	Depozit	0,1611	mc			0,0806	
47	28731463 11530	Scoabe ob d= 6x300-400 mm	Depozit	4,8342	kg			0,0048	
48	20012684	Silicon universal	Depozit	10,1000	l			0,0081	
49	6200729	Solutie parchetin, s 44	Depozit	4,1643	l			0,0042	
50	20010080	Spuma poliuretana	Depozit	12,1650	l			0,0122	
51	20010081	Spuma siliconica	Depozit	0,0300	l			0,0000	
52	25231467 20287	Usa din profile pvc tip schnicks intr-un canat	Depozit	40,4000	mp			0,8080	
53	7106010	Var pasta pentru constructii	Depozit	0,2998	mc			0,0003	
54	2100713	Var pasta pentru constructii tip 2	Depozit	0,0662	mc			0,0927	
55	20058569	Vopsea lavabila 2 straturi	Depozit	213,4865	kg			0,0000	
TOTAL Lei:									
Greutate:									37,6606

Intocmit , ITPF Oradea , SINSP. BUDULECI ȘTEFAN
Blh

Beneficiarul: INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA

Obiectivul: Birou logistic API - Corp J15 Reparatii curente

Obiectul: Reparatii curente PAVILION J15 CORP A

Devizul: Lucrari de arhitectura - finisaje interioare

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	7124010010700	Dulgher constructii	354,5080		
2	10711	Dulgher constructii categoria I	55,8555		
3	20000122	Faiantar	3,6400		
4	10931	Faiantar categoria a III-a	10,9680		
5	10951	Faiantar categoria a V-a	101,2554		
6	12511	Montator prefabricate beton categoria I	28,2000		
7	7132030012600	Mozaicar	85,3510		
8	12621	Mozaicar categoria a II-a	139,8304		
9	12641	Mozaicar categoria a IV-a	84,1528		
10	20000002	Muncitor deservire	10,1600		
11	29911	Muncitor deservire constructii masini categoria I	0,0000		
12	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	6,0965		
13	19911	Muncitor deservire constructii montaj categoria I	133,2059		
14	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	89,2246		
15	20000168	Muncitor necalificat	21,4696		
16	12741	Parchetar categoria a IV-a	348,2680		
17	12711	Parchetar categoria I	48,5541		
18	20000230	Specialist montare gips carton	121,6610		
19	60141	Tamplar categoria a IV-a	7,6776		
20	60191	Tamplar categoria speciala	24,4350		
21	20000130	Zidar	111,6200		
22	20000120	Zugrav-vopsitor	273,2627		
Total ore manopera:			2 059,3962		
TOTAL Lei:					

Intocmit , ITPF Oradea , SINSP. BUDULECI STEFAN

Bth

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Beneficiarul: INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA

Obiectivul: Birou logistic API - Corp J15 Reparatii curente

Obiectul: Reparatii curente PAVILION J15 CORP A

Devizul: Lucrari de arhitectura - finisaje interioare

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	6751	Automacara 5 tf. hmax = 6.5m deschidere max= 5.5m	0,1500		
2	7301	Bob elevator mobil cu electromotor de 4.5 kw	0,8080		
3	7680	Fierastrau mecanic (circular)	0,0300		
4	6702	Macara de fereastră 0.15tf	13,3182		
5	3817	Malaxor pentru mortar actionat electric 200 l	17,8407		
6	7609	Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm	0,0150		
7	20000617	Utilaj pentru ridicat	0,0060		
TOTAL Lei:					

Intocmit , ITPF Oradea , SINSP. BUDULECI ȘTEFAN

Bllh

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Beneficiarul: INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA

Obiectivul: Birou logistic API - Corp J15 Reparatii curente

Obiectul: Reparatii curente PAVILION J15 CORP A

Devizul: Lucrari de arhitectura - finisaje interioare

Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

Nr	Simbol	Tipul de transport	Tone transportate	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	8888904	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 8 km	7,5570		
2	8888899	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta = 5 km	2,7173		
TOTAL Lei:					

Intocmit , ITPF Oradea , SINSP. BUDULECI ȘTEFAN

Bh

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Beneficiarul: INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA

Obiectivul: Birou logistic API - Corp J15 Reparatii curente

Obiectul: Reparatii curente PAVILION J15 CORP A

Devizul: Instalatii termice

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPIB01A1	Demontare radiator de pe pozitie	mp	44,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	RPIB05A1	Demontare sustinatoare de radiator	buc	176,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	RPSA03B#	Demontarea tevii din otel zincat, existenta in interiorul cladirii (conducte de legatura, coloane, conducte de distributie), teava avand diametrul de: 1 1/4" - 2"	m	120,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	RPSA01A#	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii in pamint, teava avind diametrul de: 1/2" - 1"	m	200,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	TRA01A08 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 8 km	tona	0,8000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	IC36F1#	Teava din polietilena armata de inalta densitate su poliprop. armata sau nearmata montata in coloane in instal. de incalzire centr. cu diametrul ext. de 63 mm	m	120,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6.1	6716513	Teava din polietilena armata (cu insertie de aluminiu) dn = 63mm	m	123,6000		
				Material:		
				Transport:		
7	IC36B1#	Teava din polietilena armata de inalta densitate su poliprop. armata sau nearmata montata in coloane in instal. de incalzire centr. cu diametrul ext. de 25 mm	m	200,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7.1	6716502	Teava din polipropilena cu folie aluminiu (pp-al) dn = 25 mm	m	206,0000		
				Material:		
				Transport:		
8	GD19A%	Imbinare prin sudura tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teuri coturi) de polietilena tevile avand diametrul de: 32; 40; 50; 63; mm	buc	160,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8.1	14202	Piesa de legatura pentru teava din polietilena pentru incalzire- pret mediu	buc	160,0000		
				Material:		
				Transport:		
9	IC36H1	Bratari pentru fix. tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze Montare prin impuscarea bolt otel pe beton d=2 toli	buc	60,0000		
				Material:		
				Manopera:		

				Utilaj:		
				Transport:		
10	IC36D1	Bratari pentru fix. tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze Montare prin impuscare bolt otel pe beton d=3/4 toli	buc	100,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
11	RPCU05A0 1%	Executarea strapungerilor mecanizat pentru conducte sau tiranti, la consolidari in pereti sau plansee din zidarie de caramida, pina la 15 cm grosime	buc ata	88,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
12	RPIB02A#	Montare radiatoare otel sau aluminiu,functionand cu apa calda	buc	28,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
12.1	282211570085 1+	Calorifer otel Ferroli 22K,H 600 x1000 mm, accesorii incluse -2100 W	buc	28,0000		
				Material:		
				Transport:		
13	ID01A2	Robinet ventil dublu reglaj de colt pentru Instalatie incalzire centrala cu d: 1/2	buc	56,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
13.1	4204443	Robinet pentru radiator, tur, coltar cu D = 1/2	buc	28,0000		
				Material:		
				Transport:		
13.2	4204437	Robinet pentru radiator, retur, collar cu D = 1/2	buc	28,0000		
				Material:		
				Transport:		
14	RCSJ03C %	(~100% material) Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T de 2 cm, pe portiuni mici sub 0,5 mp/buc, in doua straturi driscuite	mp	44,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
15	CF01A-2#	Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape mortar de var marca M 4 -T preparat cu malaxorul in santier pentru utilizarea mortarului marfa, uscat, fara ciment, gata preparat	mc	2,2000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
15.1	2101125	Mortar pentru tencuiala fina cu aplicare manuala	kg	2 200,0000		
				Material:		
				Transport:		
15.2	3818	Malaxor pentru mortar actionat cu motor termic 150 l	ora	0,6600		
16	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	3,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
17	CB14E%	Schela metalica tubulara pentru: lucrari de finisaje la tavane la inaltime 10 m<h<=15 m,="" cu="" imobilizarea="" schelei="" timp="" de="" 15="" zile="" (120="" zile)<="" span=""></h<=15>	metr u patr at	15,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
17.1	203012294717 7	Pavele fag ecarisat rot,d=8-10 cm l 8-10 cm	mc	0,0075		
				Material:		
				Transport:		
17.2	287414588704 9	Cuie cu cap conic tip a1 5 x120 ol37 s 2111	kg	0,2250		
				Material:		
				Transport:		
18	IE07A1	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala cu sup. corp pina la 100mp	mp	16,8000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		

19	IE01B1#	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a instalației de încălzire centrală cu suprafața totală a corpurilor de încălzire 101 - 200 mp	mp	Transport:	16,8000		
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contribuția asigurătorie pentru muncă	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Intocmit , ITPF Oradea , SINSP. BUDULECI STEFAN

Blu

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Beneficiarul: INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA

Obiectivul: Birou logistic API - Corp J15 Reparatii curente

Obiectul: Reparatii curente PAVILION J15 CORP A

Devizul: Instalatii termice

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	28221157 00851+	Calorifer otel Ferroli 22K,H 600 x1000 mm, accesorii incluse -2100 W	Depozit	28,0000	buc			0,1960	
2	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	Depozit	0,6822	mc			0,6822	
3	5893464	Bolt de impuscat	Depozit	160,0000	buc			0,0032	
4	4204109	Bratara tevi instalatii apa si gaze	Depozit	60,0000	buc			0,0156	
5	4204044	Bratara tevi instalatii apa si gaze 3/4	Depozit	100,0000	buc			0,0120	
6	7308310	Carton ondulat tip2 din hirt ambal.tip p 320g/mp,suluri 1 m	Depozit	0,8600	kg			0,0009	
7	7308499	Cartus pistol implintat bolturi calibru 6,3 mm umc	Depozit	160,0000	buc			0,0048	
8	28741458 87049	Cuie cu cap conic tip a1 5 x120 ol37 s 2111	Depozit	0,2250	kg			0,0002	
9	20101029 61313	Dulap impreg balot.	Depozit	0,0060	mc			0,0048	
10	20101029 60448	Dulap rasinoase s 942	Depozit	0,0015	mc			0,0008	
11	7322940	Fuier cinepa	Depozit	1,2880	kg			0,0013	
12	7323463	Garnitura din fire de azbest, grafitate,nr.12;d = 5-9 mm	Depozit	1,4000	kg			0,0014	
13	2101125	Mortar pentru tencuiala fina cu aplicare manuala	Depozit	2 200,0000	kg			2,2000	
14	20301229 47177	Pavele fag ecarisat rot.d=8-10 cm l 8-10 cm	Depozit	0,0075	mc			0,0038	
15	14202	Piesa de legatura pentru teava din polietilena pentru incalzire- pret mediu	Depozit	160,0000	buc			0,0000	
16	5840405	Piulita hexagonala grosolana a m 6 gr. 5 s 922	Depozit	160,0000	buc			0,0016	
17	4204437	Robinet pentru radiator, retur, coltar cu D = 1/2	Pret de referinta	28,0000	buc			0,0280	
18	4204443	Robinet pentru radiator, tur, coltar cu D = 1/2	Depozit	28,0000	buc			0,0000	
19	20101029 60486	Scinduri rasinoase s 942	Depozit	0,0075	mc			0,0038	
20	6716513	Teava din polietilena armata (cu insertie de aluminiu) dn = 63mm	Depozit	123,6000	m			0,0433	
21	6716502	Teava din polipropilena cu folie aluminiu (pp-al) dn = 25 mm	Depozit	206,0000	m			0,0721	
22	6103294	Vopsea minium de plumb v 351-3 ntr 90-80	Depozit	1,3720	kg			0,0015	
TOTAL Lei:									
Greutate:									3,2770

Intocmit , ITPF Oradea , SINSP. BOSKECI STEFAN

Blln

Beneficiarul: INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA

Obiectivul: Birou logistic API - Corp J15 Reparatii curente

Obiectul: Reparatii curente PAVILION J15 CORP A

Devizul: Instalatii termice

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	7124010010700	Dulgher constructii	16,5000		
2	11721	Instalator incalzire categoria a II-a	3,5280		
3	11731	Instalator incalzire categoria a III-a	4,4800		
4	11741	Instalator incalzire categoria a IV-a	6,4800		
5	11741+	Instalator incalzire categoria a IV-a	50,4000		
6	11711	Instalator incalzire categoria I	29,2378		
7	11749	Instalator incalzire si gaze	144,4000		
8	11621	Instalator sanitar categoria a II-a	46,0000		
9	11631	Instalator sanitar categoria a III-a	45,6000		
10	29911	Muncitor deservire constructii masini categoria I	0,0000		
11	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	11,4400		
12	19911	Muncitor deservire constructii montaj categoria I	13,1996		
13	22871	Sudor gaze categoria a VII-a	128,0000		
14	20000130	Zidar	36,5200		
15	13421	Zidar categoria a II-a	1,8700		
Total ore manopera:			537,6554		
TOTAL Lei:					

Intocmit , ITPF Oradea , SINER. BUDULECI ȘTEFAN
Bllh

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Beneficiarul: INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA

Obiectivul: Birou logistic API - Corp J15 Reparatii curente

Obiectul: Reparatii curente PAVILION J15 CORP A

Devizul: Instalatii termice

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	7913	Aparat de sudura sr	96,0000		
2	3304	Electropompa monoetajata de joasa presiune pentru apa 15-30 kw	2,5200		
3	2304	Grup electrogen mobil motor ardere interna 20-39 kva	96,0000		
4	3818	Malaxor pentru mortar actionat cu motor termic 150 l	0,6600		
5	28112300076 06	Schela metalica tubulara de exterior 11-13,5t	330,0000		
TOTAL Lei:					

Intocmit , ITPF Oradea , SINSP. BUSULECI STEFAN

Bllm

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Sofimagazin; www.deviz.ro;

Beneficiarul: INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA

Obiectivul: Birou logistic API - Corp J15 Reparatii curente

Obiectul: Reparatii curente PAVILION J15 CORP A

Devizul: Instalatii termice

Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

Nr	Simbol	Tipul de transport	Tone transportate	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	8889039	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autocamionul pe distanta = 50 km	3,0000		
2	8888905	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta = 8 km	0,8000		
TOTAL Lei:					

Intocmit , ITPF Oradea , SINSP. BUADULECI STEFAN

Bll

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro:

Beneficiarul: INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA

Obiectivul: Birou logistic API - Corp J15 Reparatii curente

Obiectul: Reparatii curente PAVILION J15 CORP A

Devizul: Instalatii sanitare -Grup sanitar birouri

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPGA04A1	Demontare teava otel instal montata aparent la loc ardere prin sudura dn 3/4 lung <10 m	m	7,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	RPSB03A#	Demontarea tevii de policlorura de vinil (PVC) neplastifiata tipusor (U), teava avand diametrul de: 32 mm - 50 mm;	m	5,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	RPSB03B#	Demontarea tevii de policlorura de vinil (PVC) neplastifiata tipusor (U), teava avand diametrul de: 75 mm - 110 mm;	m	6,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	RPSXC09	Diverse lucrari de instalatii: demontare vas wc bideu pisoar faianta portelan sau fonta inclusiv rezervor teava spalare si busonare	buc	3,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	RPSD04A#	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar cu dimetrul de 1/2" ...3/4";	buc	4,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	TRA01A08 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 8 km	tona	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7	GD17A%	Teava din polietilena pentru cond. de distributie monatta in sant cu dn=pana la 63mm	m	10,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7.1	6716501	Teava din polipropilena cu folie aluminiu (pp-al) dn = 20 mm	m	10,0300		
				Material:		
				Transport:		
8	GD19A%	Imbinare prin sudura tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teuri coturi) de polietilena tevile avand diametrul de: 20 mm	buc	20,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9	6719937	Cot la 90 grade din polipropilena cu filet exterior cu d = 20 - 1/2"	buc	5,0000		
				Material:		
				Transport:		
10	6719493	Teu din polipropilena avind diametrul 20 mm	buc	5,0000		
				Material:		
				Transport:		
11	6719485	Cot din polipropilena, avind diametrul 20 mm	buc	5,0000		
				Material:		

				Transport:		
12	6719930	Cot la 90 grade din polipropilena cu filet interior cu d = 20 - 1/2"	buc	5,0000		
				Material:		
				Transport:		
13	RPSD20A#	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturilor de la obiecte sanitare, avand diametrul de: 3/8"-1/2";	buc	5,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
13.1	4202165	Robinet coltar rezervor wc DN 1/2-3/8 bravo	buc	5,0000		
				Material:		
				Transport:		
14	SC14A1	Vas closet din fonta em cu teava pvc si rezervor Montare cu dibluri de lemn pe zid de caramida	buc	3,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
15	SC04C-1#	Lavoar semiport, portel san incl pentru hand,levi sc pb,Montare pe pedestal (corectie)	buc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
15.1	2402217	Lavoar vergina 58x46 alb	buc	1,0100		
				Material:		
				Transport:		
15.2	2453823	Piedestal lavoar p1 portelan alb c 1 ni 806	buc	1,0100		
				Material:		
				Transport:		
15.3	4203179	Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4 fara rac. s 411	buc	1,0000		
				Material:		
				Transport:		
15.4	4202773	Sifon alama pentru lavoar 1 1/4 s 9611	buc	1,0000		
				Material:		
				Transport:		
16	SD07A1	Baterie amestecatoare de perete pentru lavoar,din fonta sau alama,avand d=1/2 toli	buc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
16.1	4201299	Baterie staliva monocom lavoar cromata par saf cod 11001	buc	1,0000		
				Material:		
				Transport:		
17	SC17XA	Oglinda sanitara din semicristal montata pe perete	buc ata	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
17.1	261213250669 4	Oglinda goam tras slefuit 5x400x500 mm s 9042	buc	1,0100		
				Material:		
				Transport:		
18	SC20XA	Suport din portelan pt. hartie (porthartie) montat pe perete	buc ata	3,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
18.1	11460	Suport sanitar pentru hirtie	buc	3,0000		
				Material:		
				Transport:		
19	SE59A#	Uscator de maini sau distrib automateriale de sapun lichid,montat pe perete din caramida sau bca	buc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
19.1	7356849	Uscator de maini cu senzor 1200W, Sidef	buc	1,0000		
				Material:		
				Transport:		
19.2	6313306	Diblu metalic cu autofrezare pentru surub m 8	buc	2,0000		
				Material:		

				Transport:		
20	TRA02A02	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 2 km.	tona	0,5000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
21	ACE07C1	Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avand dn 100	100 m	0,0700		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Intocmit , ITPF Oradea , SINSP. BUNULECI ȘTEFAN
Blk

Beneficiarul: INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA

Obiectivul: Birou logistic API - Corp J15 Reparatii curente

Obiectul: Reparatii curente PAVILION J15 CORP A

Devizul: Instalatii sanitare -Grup sanitar birouri

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	5904770	Aliaj de lipit staniu-plumb Ip30	Depozit	0,1080	kg			0,0001	
2	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	Depozit	0,2534	mc			0,2534	
3	6202820	Apa potabilă	Depozit	0,0030	mc			0,0030	
4	6701024	Banda de marcaj	Depozit	10,8000	m			0,0000	
5	4201299	Baterie stativă monocom lavoar cromată par sal cod 11001	Depozit	1,0000	buc			0,0015	
6	6200585	Benzina auto neetilată tip co/r 75 normală s 176	Depozit	0,3600	kg			0,0005	
7	7308164	Carbură calciu tehnică (carbide) stas 102-63	Depozit	0,1085	kg			0,0001	
8	6101349	Chit de cultit gri 1522 c 891-1 stas 6592-62	Depozit	0,1500	kg			0,0002	
9	2100024	Ciment I 32,5 (P 40) saci	Depozit	0,7500	kg			0,0008	
10	7309637	Cloramina b	Depozit	0,0069	kg			0,0000	
11	6110467	Codez 100 adeziv nii 4721-76	Depozit	0,0330	kg			0,0000	
12	6719485	Cot din polipropilenă, având diametrul 20 mm	Pret de referință	5,0000	buc			0,0001	
13	6719937	Cot la 90 grade din polipropilenă cu filet exterior cu d = 20 - 1/2"	Depozit	5,0000	buc			0,0000	
14	6719930	Cot la 90 grade din polipropilenă cu filet interior cu d = 20 - 1/2"	Pret de referință	5,0000	buc			0,0005	
15	6313306	Diblu metalic cu autofrezare pentru surub m 8	Depozit	2,0000	buc			0,0001	
16	7317232	Diclorețan cs. 17/73	Depozit	0,0300	kg			0,0000	
17	4203894	Dispozitiv descărcare vas wc (miner am +lant+ghid+tija	Depozit	3,0000	buc			0,0011	
18	7106065	Fir trasor	Depozit	11,0000	m			0,0110	
19	7322940	Fuioară cineră	Depozit	0,0130	kg			0,0000	
20	2402217	Lavoar vergină 58x46 alb	Depozit	1,0100	buc			0,0121	
21	6621595	Mansetă cauciuc pentru racordare teava spălare vas closet	Depozit	3,0000	buc			0,0000	
22	7106230	Mastic	Depozit	0,1500	kg			0,0002	
23	22222222	Material (marunt, dispozitive de susținere, piese de legătură, etc.) - cu valoare calculată	Depozit	4,0000	%			0,0000	
24	22222222	Material (marunt, dispozitive de susținere, piese de legătură, etc.) - cu valoare calculată	Depozit	5,0000	%			0,0000	
25	7801070	Material marunt (aracet ,holtzsuruburi,etc)	Depozit	2,0000	%			0,0000	
26	7801049	Material marunt (canepa fuioară,ulei de în sicativat,grund miniu pb,etc.)	Depozit	1,5000	%			0,0000	
27	7801061	Material marunt (diblu lemn,ipsos,holtzsuruburi,steari na,aliaj lipit etc.)	Depozit	3,0000	%			0,0000	
28	26121325 06694	Oglindă geam tras slefuit 5x400x500 mm s 9042	Depozit	1,0100	buc			0,0030	
29	2000121	Oțel beton profil neted OB 37 s 438 D = 10mm	Depozit	0,1800	kg			0,0002	

30	5904512	Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a	Depozit	0,2366	mc			0,0029	
31	2453823	Piedestal lavoar p1 portelan alb c. 1 ni 806	Depozit	1,0100	buc			0,0086	
32	6621703	Placa tehnica cauciuc gar.f ins.text.rez.pet tip.pa 4 mm	Depozit	0,0150	kg			0,0000	
33	2949494	Rama vas closet placaj fag tip A c.2 cu capac s 3489	Depozit	3,0000	buc			0,0120	
34	4201298	Rezervor wc cap.12 litri s 2756	Depozit	3,0000	buc			0,0357	
35	4202165	Robinet coltar rezervor wc DN 1/2-3/8 bravo	Depozit	5,0000	buc			0,0000	
36	4201949	Robinet rezerv. wc alama 3/8 inaltime s2377	Depozit	3,0000	buc			0,0009	
37	4201937	Robinet rezerv. wc am colt 3/8 semiinaltime 3 s2377	Depozit	3,0000	buc			0,0008	
38	3803142	Sarma moale obisnuita D = 1,25 mm, OL 32 s 889	Depozit	0,0270	kg			0,0000	
39	4202773	Sifon alama pentru lavoar 1 1/4 s 9611	Depozit	1,0000	buc			0,0005	
40	7346207	Stearina	Depozit	0,0300	kg			0,0000	
41	11460	Suport sanitar pentru hirtie	Depozit	3,0000	buc			0,0000	
42	3666879	Tabla din plumb s 490 pb 99,96 3 x 500	Depozit	0,1500	kg			0,0002	
43	6700248	Teava din p.v.c.rigid tip u 32x1,6 stas 6675/2	Depozit	6,0000	m			0,0014	
44	6716501	Teava din polipropilena cu folie aluminiu (pp-al) dn = 20 mm	Depozit	10,0300	m			0,0000	
45	3336606	Teava plumb marca pb3 scurgere 35x 2,5 s 671	Depozit	0,8160	kg			0,0008	
46	3336383	Teava plumb marca pb99,96 presiune 18x 4 s 671	Depozit	1,5000	kg			0,0015	
47	6719493	Teu din polipropilena avind diametrul 20 mm	Pret de referinta	5,0000	buc			0,0001	
48	6108945	Ulei de in sicativat u.001-13 stas 16-80	Depozit	0,0250	kg			0,0000	
49	7356849	Uscator de maini cu senzor 1200W, Sidef	Depozit	1,0000	buc			0,0018	
50	4200995	Vas closet fonta emailata C1 s4185	Depozit	3,0000	buc			0,0905	
51	4203179	Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4 fara rac. s 411	Depozit	1,0000	buc			0,0007	
52	4203260	Ventil scurgere rezervor wc 1 1/4 alama s9610	Depozit	3,0000	buc			0,0009	
TOTAL Lei:									
Greutate:									0,4470

Intocmit , ITPF Oradea , SINSP. BUDOLECI ȘTEFAN

Bll

Beneficiarul: INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA

Obiectivul: Birou logistic API - Corp J15 Reparatii curente

Obiectul: Reparatii curente PAVILION J15 CORP A

Devizul: Instalatii sanitare -Grup sanitar birouri

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	12021	Instalator alimentare cu apa categoria a II-a	0,0931		
2	12041	Instalator alimentare cu apa categoria a IV-a	0,0469		
3	11721	Instalator incalzire categoria a II-a	0,4199		
4	7136020011600	Instalator sanitar	2,2900		
5	11621	Instalator sanitar categoria a II-a	3,5300		
6	11631	Instalator sanitar categoria a III-a	2,1000		
7	11641	Instalator sanitar categoria a IV-a	10,5000		
8	11611	Instalator sanitar categoria I	6,6800		
9	25071	Montator conducte categoria a VII-a	0,3600		
10	29911	Muncitor deservire constructii masini categoria I	0,0000		
11	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	0,1800		
12	19911	Muncitor deservire constructii montaj categoria I	0,4199		
13	22871	Sudor gaze categoria a VII-a	16,3600		
Total ore manopera:			42,9799		
TOTAL Lei:					

Intocmit , ITPF Oradea , SINSP. BOADULECI ȘTEFAN

Bllh

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Beneficiarul: INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA

Obiectivul: Birou logistic API - Corp J15 Reparatii curente

Obiectul: Reparatii curente PAVILION J15 CORP A

Devizul: Instalatii sanitare -Grup sanitar birouri

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	7913	Aparat de sudura sr	12,1200		
2	2304	Grup electrogen mobil motor ardere interna 20-39 kva	12,1200		
3	2506	Motocompresor mobil joasa presiune 2.0-3.9 mc/min	1,0000		
4	5620	Tractor 65cp cu trolu pe pneuri	0,4000		
5	5604	Tractor pe pneuri 65cp	0,4000		
TOTAL Lei:					

Intocmit , ITPF Oradea , SINSP. BOSULECI ȘTEFAN

Bll

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Beneficiarul: INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA

Obiectivul: Birou logistic API - Corp J15 Reparatii curente

Obiectul: Reparatii curente PAVILION J15 CORP A

Devizul: Instalatii sanitare -Grup sanitar birouri

Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

Nr	Simbol	Tipul de transport	Tone transportate	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	8888991	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autocamionul pe distanta = 2 km	0,5000		
2	8888905	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta = 8 km	1,0000		
TOTAL Lei:					

Intocmit , ITPF Oradea , SINSP. BUNULECI ȘTEFAN

Bllh

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Beneficiarul: INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA

Obiectivul: Birou logistic API - Corp J15 Reparatii curente

Obiectul: Reparatii curente PAVILION J15 CORP A

Devizul: Instalatii electrice

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RpEG17D %	Demontarea tablourilor electrice metalic din panou, dulap, celulă,pupitru	buc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	RpEE24A %	Demontarea aparatelor electrice pentru curenți tari unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță)	buc	88,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	RPEXD06	Diverse lucrari la instalatiile electrice: demontare cabluri cu dect. conductor<240 mmp,inclusiv accesorile(manson leg. ,cutie antiexploziva) -asim inclusiv pat de cablu	m	200,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	TRA01A03 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 3 km	tona	0,2000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	EF03B1	Tablou electric, format panou, dulap, celulă sau pupitru, având greutatea 151-300 kg	buc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.1	7348994	Tablou distributie tip închis cu 1 ip iii 630 a	buc	1,0000		
				Material:		
				Transport:		
6	EC05A#	Cablu pentru energie electrica pana la 16 mmp tras prin tub de protectie pentru racordare la motoare, tablouri, aparate	m	12,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6.1	4807871	Cablu din cupru cu izolatie si manta PVC cu rezistenta marita la propagarea flacarilor pentru tensiuni 0,6/1 kv simbol cyyf de 3x4 mmp	m	12,2400		
				Material:		
				Transport:		
7	RpED09A %	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu rezistența mărită la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, având secțiunea de: 3X1,5-3X10 mmp	m	1 180,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7.1	12830	Doza ramificație	buc	295,0000		
				Material:		
				Transport:		
8	4807870	Cablu din cupru cu izolatie si manta PVC cu rezistenta marita la propagarea flacarilor pentru tensiuni 0,6/1 kv simbol cyyf de 3x2,5 mmp	m	580,0000		
				Material:		
				Transport:		
9	4807871	Cablu din cupru cu izolatie si manta PVC cu rezistenta marita la propagarea flacarilor pentru tensiuni 0,6/1 kv simbol cyyf de 3x1,5 mmp	m	600,0000		
				Material:		
				Transport:		
10	EF06A#	Racordarea conductoarelor cu sectiunea pana la 50 mmp din al sau cu la borne (aparate, motoare, tablouri)	buc	20,0000		
				Material:		

				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
10.1	5201192	Papuc stantat de al ptr cond 70 mmp tip pss70	buc	20,0000		
				Material:		
				Transport:		
11	EE12J1	Corp de iluminat, pentru lămpi fluorescente tubulare etanș, montat pe construcții (console) metalice	buc	50,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
11.1	20052123	Corp de iluminat standard 600x600 -Panou LED incastabil 48W	buc	50,0000		
				Material:		
				Transport:		
12	ED01XB	Montare aparat monofazat (intrerupator, comutator, priza, buton), aparent	buc ata	75,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
13	5501971	Intrerupator bipolar pachet 10 a	buc	25,0000		
				Material:		
				Transport:		
14	7335521	Priza iii 16a 380 v ex.simbol 7065 nid. 3448-73	buc	50,0000		
				Material:		
				Transport:		
15	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	1.0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Intocmit , ITPF Oradea , SINSP. BUDULECI ȘTEFAN
Bll

Beneficiarul: INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA

Obiectivul: Birou logistic API - Corp J15 Reparatii curente

Obiectul: Reparatii curente PAVILION J15 CORP A

Devizul: Instalatii electrice

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	Depozit	0,0009	mc			0,0009	
2	6621533	Banda izolatoare din panza cauciucată tip pc 10mx20mm s 3658	Depozit	10,0000	m			0,0010	
3	7306661	Bumbac de sters	Depozit	0,0200	kg			0,0000	
4	4807871	Cablu din cupru cu izolație și manta PVC cu rezistență marită la propagarea flăcărilor pentru tensiuni 0,6/1 kv simbol cyyf de 3x1,5 mmp	Pret de referință	600,0000	m			0,6000	
5	4807870	Cablu din cupru cu izolație și manta PVC cu rezistență marită la propagarea flăcărilor pentru tensiuni 0,6/1 kv simbol cyyf de 3x2,5 mmp	Depozit	580,0000	m			0,0000	
6	4807871	Cablu din cupru cu izolație și manta PVC cu rezistență marită la propagarea flăcărilor pentru tensiuni 0,6/1 kv simbol cyyf de 3x4 mmp	Depozit	12,2400	m			0,0122	
7	7309326	Carpe de sters din bumbac de orice culoare	Depozit	0,0300	kg			0,0000	
8	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Depozit	1,0000	kg			0,0010	
9	6309848	Confecție metalică pentru lucrări de linii, stații electrice	Depozit	590,0000	kg			0,5900	
10	20052123	Corp de iluminat standard 600x600 -Panou LED incastribil 48W	Depozit	50,0000	buc			0,0000	
11	12830	Doza ramificație	Depozit	295,0000	buc			0,0000	
12	6001678	Hartie slefuire uscată sticlă foi 23x30 gr 40 s1581	Depozit	1,0000	buc			0,0000	
13	5501971	Înterupător bipolar pachet 10 a	Pret de referință	25,0000	buc			0,0250	
14	3064291	Material marunt	Depozit	5,0000	%			0,0000	
15	2200525	Nisip sortat nespălat de rău și lacuri 0,0-7,0 mm	Depozit	0,0037	mc			0,0050	
16	6002150	Pană dublă pentru fierăstrău manual	Depozit	2,0000	buc			0,0020	
17	5201192	Papuc stantat do al ptr cond 70 mmp tip pss70	Depozit	20,0000	buc			0,0006	
18	5840601	Piulită hexagonală grosolană a m 20 gr. 5, s 922	Depozit	4,0000	buc			0,0003	
19	5840405	Piulită hexagonală grosolană a m 6 gr. 5 s 922	Depozit	200,0000	buc			0,0020	
20	7335521	Priza III 16a 380 v ex.simbol 7065 nid. 3448-73	Depozit	50,0000	buc			0,0000	
21	5882295	Saibă prec.plată pentru met a m 22 ol 34 s 5200	Depozit	0,0660	kg			0,0001	
22	5882104	Saibă prec.plată pentru met a m 6 ol 34 s 5200	Depozit	0,2000	kg			0,0002	
23	5819963	Surub cap hexagonal grosolan m 6x 25 gr. 4.8 s 920	Depozit	200,0000	buc			0,0020	
24	5827776	Surub pentru fundații grosolan c m 20x 250 gr. 4.8 s 2350	Depozit	4,0000	buc			0,0028	
25	28741158	Surub zincat m 4 cu piulită și	Depozit	153,0000	buc			0,0000	

	94250	saiba							
26	7348994	Tablou distributie tip inchis cu 1 ip iii 630 a	Depozit	1,0000	buc			0,0348	
TOTAL Lei:									
Greutate:									1,2800

Intocmit , ITPF Oradea , SINSP. BUSULECI ȘTEFAN
Bll

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Beneficiarul: INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA

Obiectivul: Birou logistic API - Corp J15 Reparatii curente

Obiectul: Reparatii curente PAVILION J15 CORP A

Devizul: Instalatii electrice

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	320713	Electrician categoria a IV-a	407,3600		
2	20000140	Instalator electrician	37,5000		
3	11521	Instalator electrician categoria a II-a	25,4400		
4	11531	Instalator electrician categoria a III-a	57,2000		
5	11541	Instalator electrician categoria a IV-a	25,4400		
6	11551	Instalator electrician categoria a V-a	2,4400		
7	11511	Instalator electrician categoria I	10,9400		
8	29911	Muncitor deservire constructii masini categoria I	0,0000		
9	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	42,0000		
Total ore manopera:			608,3200		
TOTAL Lei:					

Intocmit , ITPF Oradea , SINSP. BUDULECI ȘTEFAN

Bll

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Beneficiarul: INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA

Obiectivul: Birou logistic API - Corp J15 Reparatii curente

Obiectul: Reparatii curente PAVILION J15 CORP A

Devizul: Instalatii electrice

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	3106	Presa pentru papuci	2,6000		
TOTAL Lei:					

Intocmit , ITPF Oradea , SINSP. BUSULECI ȘTEFAN

Bll

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Informații generale

OFERTANTUL..... (denumirea/numele)

Subsemnatul (nume și prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant împuternicit al <denumirea/numele și sediul/adresa candidatului/ofertantului>, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate mai jos sunt reale.

1. Denumirea / numele
2. Abreviere
3. Adresa :
4. Cod Poștal
5. Țara:
6. Telefon:
- Fax:
- Telex:
- E-mail:
7. Codul unic TVA*:
8. Locul Înregistrării:
9. Data Înregistrării:
10. Numărul de Înregistrare:
11. Obiectul de activitate, pe domenii:
12. Contul de trezorerie:
13. Cota TVA:

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele și prenume) _____, (semnătură / ștampilă), în calitate de
 _____, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
 _____. (denumire/nume operator economic)

Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin prezentul acord, am fost înștiințat referitor la faptul că în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal precum și a dispozițiilor legale în vigoare, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea are statutul de operator de date cu caracter personal.

Am fost informat asupra faptului că datele cu caracter personal, furnizate în mod voluntar de subsemnatul, în desfășurarea procedurilor de achiziție publică precum și în executarea unui eventual acord cadru, sunt prelucrate de Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea, cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016. Scopul colectării acestor date îl reprezintă acela de a fi utilizate doar și numai în desfășurarea procedurii de achiziție publică precum și în executarea acordului cadru (în cazul în care acesta va fi încheiat cu dumneavoastră).

Am luat la cunoștință asupra faptului că în cazul existenței unui refuz de furnizare a anumitor date cu caracter personal, imperativ necesare pentru desfășurarea în mod legal a procedurilor, va fi atrasă după sine respingerea ofertei.

În măsura în care consider că este cazul, mă oblig să îmi exercit drepturile de acces, intervenție și de opoziție privind datele cu caracter personal furnizate, în condițiile prevăzute de Regulamentul U.E. nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, depusă la sediul instituției.

Având în vedere cele expuse mai sus, înțeleg să îmi exprim consimțământul în mod liber și neechivoc, la prelucrarea datelor cu caracter personal, de către operatorul de date cu caracter personal, în vederea desfășurării procedurii de achiziție publică și executare a acordului cadru

Data ____ / ____ / ____
_____, în calitate de _____, legal autorizat să semnez
(nume, semnătura/ștampilă)
oferta pentru și în numele _____
(denumirea/numele operatorului economic)

OPERATOR ECONOMIC

FORMULAR DE OFERTĂ

Către

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Domnilor,

1. Examinând documentația pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect _____ (denumirea lucrării), subsemnații, reprezentanți ai ofertantului _____ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestăm lucrările de reparații curente la imobilul 49-181-15, corpul C1, din cadrul I.T.P.F. Oradea pentru suma de _____ (suma în litere și în cifre cu TVA) LEI, reprezentând _____ (suma în litere și în cifre fără TVA) LEI, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de _____ (suma în litere și în cifre) LEI.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să efectuăm lucrările menționate.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 zile, respectiv până la data de _____ (ziua/luna/anul), _____ (durata în litere și cifre), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

☐ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data ____/____/____

Operator economic,

.....

(semnătura autorizată)

OPERATOR ECONOMIC

.....
(denumire/nume)

*Declarație respectare art. 51 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice pentru ofertant /
ofertant asociat / subcontractanți / terț susținător*

Subsemnatul (nume și prenume), reprezentant al
..... (denumirea ofertant / ofertati asociat / subcontractanți / terț susținător)
declar pe propria răspundere că mă angajez să execut lucrările, pe parcursul îndeplinirii contractului
de lucrări, în conformitate cu obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de
muncă, stabilite prin legislația adoptată de Uniunea Europeană și legislația națională.

De asemenea, declar pe propria răspundere ca la elaborarea ofertei am ținut cont de
obligațiile referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii și am inclus costul pentru
îndeplinirea acestor obligații.

Data completării.....

Operator economic

.....
(nume, semnătura autorizată / ștampilă)

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL
POLIȚIEI DE FRONTIERĂ



INSPECTORATUL TERITORIAL AL
POLIȚIEI DE FRONTIERĂ ORADEA
Compartiment Marketing-Achiziții

NESECRET

Nr. _____
Oradea, _____
Exemplar unic

Contract de lucrări
REPARAȚII CURENTE LA IMOBILUL 48-181-15
DIN CADRUL I.T.P.F. ORADEA

Prezentul Contract de achiziție publică de lucrări, s-a încheiat având în vedere prevederile din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Încheiat în data de _____

între:

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea, cu sediul în Oradea, str.Calea Aradului, nr.2, județul Bihor, telefon 0259/401400 /fax 0259/268862; e-mail: itpforadea@gmail.com, cod de înregistrare fiscală 4208528, RO43TREZ23A610303200200X, deschis la Trezoreria Oradea, reprezentată prin împuternicit șef Inspectorat, domnul comisar șef de politie BOLDIȘ MIHAIL COSMIN și împuternicit contabil șef al I.T.P.F Oradea, inspector principal de poliție SIMUȚ CRISTINA, în calitate de achizitor, pe de o parte

și

_____ cu sediul social în _____, având codul unic de înregistrare _____, și număr de ordine în registrul comerțului _____, contul _____ deschis la _____, telefon _____, e-mail: _____, reprezentată prin _____, cu funcția de _____, în calitate de **executant**, pe de altă parte, denumite, în continuare, împreună, "Părțile"

Având în vedere că:

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea a derulat procedura de atribuire având ca obiect achiziția de Lucrări de reparații curente la imobilul 48-181-15 din cadrul I.T.P.F. Oradea inițiată prin anunțul de publicitate _____ din _____. Prin nota raport privind desfășurarea achiziției nr. _____ din data de _____, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea a declarat câștigătoare oferta _____.

au convenit încheierea prezentului Contract.

"Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului nr.679/2016"

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea

1. Definiții

1.1. În prezentul Contract, următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- (a) Autoritate/entitate contractantă și Contractant - Părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul Contract;
- (b) Act Adicional - document prin care se modifică termenii și condițiile prezentului Contract de achiziție publică/sectorială de lucrări, în condițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
- (c) Caiet de Sarcini - anexa 2 la Contract care include obiectivele, sarcinile, specificațiile și caracteristicile lucrărilor descrise în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesității Autorității/entității contractante, menționând, după caz, metodele și resursele care urmează să fie utilizate de către Contractant și/sau rezultatele care trebuie realizate/prestate și furnizate de către Contractant, inclusiv niveluri de calitate, performanță, protecție a mediului, sănătate publică/sectorială, siguranță și altele asemenea, după caz, precum și cerințe aplicabile Contractantului în ceea ce privește informațiile și documentele care trebuie puse la dispoziția Autorității/entității contractante;
- (d) Cazul fortuit - Eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.
- (e) Cesiune - înțelegere scrisă prin care Contractantul transferă unei terțe părți, în condițiile Legii nr. 98/2016, respectiv Legii nr. 99/2016, drepturile și/sau obligațiile deținute prin Contract sau parte din acestea;
- (f) Conflict de interese - orice situație influențând capacitatea Contractantului de a exprima o opinie profesională obiectivă și imparțială sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor Autorității/entității contractante, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale Contractantului. Aceste restricții sunt, de asemenea, aplicabile oricărui Subcontractanți, acționând sub autoritatea și controlul Contractantului, în condițiile Legii nr. 98/2016, respectiv Legii nr. 99/2016, în cazul în care este aplicabil;
- (g) Contract - prezentul Contract de achiziție publică/sectorială de lucrări care are ca obiect executarea [se precizează denumirea lucrărilor ce vor fi achiziționate] (și toate Anexele sale), cu titlu oneros, asimilat, potrivit Legii, actului administrativ, încheiat în scris, între Autoritatea/entitatea contractantă și Contractant, care are ca obiect executarea de lucrări.
- (h) Contract de Subcontractare - acordul încheiat în scris între Contractant și un terț ce dobândește calitatea de Subcontractant, în condițiile Legii nr. 98/2016, respectiv Legii nr. 99/2016, prin care Contractantul subcontractează Subcontractantului partea din Contract în conformitate cu prevederile Contractului;
- (i) Despăgubire - suma, neprevăzută expres în Contractul, care este acordată de către instanța de judecată ca despăgubire plătită Părții prejudiciate în urma încălcării prevederilor Contractului de către cealaltă Parte;
- (j) Dispoziție - document scris(ă) emis(ă) de Autoritatea/entitatea contractantă în executarea Contractului și cu respectarea prevederilor acestuia, în limitele Legii nr. 98/2016, respectiv Legii nr. 99/2016, și a normelor de aplicare a acesteia;
- (k) Documentele Autorității/entității contractante - toate și fiecare dintre documentele necesare în mod direct sau implicit prin natura lucrărilor care fac obiectul Contractului, inclusiv, dar fără a se limita la: planuri, regulamente, specificații, desene, schițe, modele, date informatice și rapoarte, furnizate de Autoritatea/entitatea contractantă și necesare Contractantului în vederea realizării obiectului Contractului;
- (l) Durata de valabilitate a Contractului - intervalul de timp în care prezentul Contract produce efecte, respectiv de la data intrării în vigoare a Contractului și până la epuizarea convențională, legală sau stabilită de instanța de judecată a oricărui efect pe care îl produce.
- (m) Contractul este considerat finalizat atunci când cexecutantul:
 - i. a realizat toate activitățile stabilite prin Contract și a prezentat toate Rezultatele, astfel cum este stabilit în Oferta sa și în Contract,
 - ii. a remediat eventualele Neconformități care nu ar fi permis recepția lucrărilor de către Autoritatea/entitatea contractantă, în vederea obținerii beneficiilor anticipate și îndeplinirii obiectivelor comunicate prin Caietul de Sarcini;

- (n) Forță majoră - eveniment independent de controlul Părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii Contractului și care face imposibilă îndeplinirea obligațiilor de către una dintre Părți și include calamități, greve, sau alte perturbări ale activității industriale, acțiuni ale unui inamic public, războaie, fie declarate sau nu, blocate, insurecții, revolte, epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni, trăsnete, inundații, deversări, turbulențe civile, explozii și orice alte evenimente similare imprevizibile, mai presus de controlul Părților și care nu ar putea fi evitate prin luarea măsurilor corespunzătoare de diligență;
- (o) Întârziere - orice eșec al Contractantului sau al Autorității/entității contractante de a executa orice obligații contractuale în termenul convenit;
- (p) Lege - normă, reglementare cu caracter obligatoriu și care se referă la legislația română dar și la Regulamente emise de CE și, de asemenea, la obligațiile care decurg din tratatele la care este parte statul român și orice altă legislație secundară direct aplicabilă din dreptul comunitar sau din jurisprudența comunitară;
- (q) Lună - luna calendaristică (12 luni/an);
- (r) Mijloace electronice de comunicare în cadrul Contractului - echipamente electronice de procesare, inclusiv compresie digitală, și stocare a datelor emise, transmise și, respectiv, primite prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice și utilizate inclusiv pentru transmiterea Rezultatelor obținute în cadrul Contractului;
- (s) Neconformitate (Neconformități) - execuția de slabă calitate sau deficiențe care încalcă siguranța, calitatea sau cerințele tehnice și/sau profesionale prevăzute de prezentul Contract și/sau de Legea aplicabilă și/sau care fac Rezultatele executării lucrărilor necorespunzătoare scopurilor acestora, astfel cum sunt prevăzute în prezentul Contract și/sau de Legea aplicabilă precum și orice abatere de la cerințele și de la obiectivele stabilite în Caietul de Sarcini. Neconformitățile includ atât viciile aparente, cât și viciile ascunse ale Serviciilor care fac obiectul prezentului Contract;
- (t) Ofertă - actul juridic prin care Contractantul și-a manifestat voința de a se angaja, din punct de vedere juridic, în acest Contract de achiziție publică/sectorială de lucrări și cuprinde Propunerea Financiară, Propunerea Tehnică precum și alte documente care au fost menționate în Documentația de Atribuire;
- (u) Penalitate - suma de bani stabilită procentual în Contract ca fiind plătită de către una dintre Părțile contractante către cealaltă Parte în caz de neîndeplinire a obligațiilor din Contract, în caz de neîndeplinire a unei părți a Contractului sau de îndeplinire cu întârziere a obligațiilor, astfel cum s-a stabilit prin Documentele Contractului;
- (v) Personal - persoanele desemnate de către Contractant sau de către oricare dintre Subcontractanți pentru îndeplinirea Contractului;
- (w) Prețul Contractului - Prețul plătit Contractantului de către Autoritatea/entitatea contractantă, în baza și în conformitate cu prevederile Contractului, a ofertei Contractantului și a documentației de atribuire, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin Contract;
- (x) Prejudiciu - paguba produsă Autorității/entității Contractante de către Contractant prin neexecutarea/ executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligațiilor stabilite în sarcina sa, prin prezentul contract;
- (y) Proces-Verbal de Recepție a lucrărilor - documentul prin care sunt acceptate lucrările, întocmit de Contractant și semnat de Autoritatea/entitatea contractantă, prin care acesta din urmă confirmă execuția lucrărilor în mod corespunzător de către Contractant și că acestea au fost acceptate de către Autoritatea/entitatea contractantă;
- (z) Recepția - reprezintă operațiunea prin care Autoritatea/entitatea contractantă își exprimă acceptarea față de lucrările realizate în cadrul contractului de achiziție publică/sectorială și pe baza căreia efectuează plata;
- (aa) Rezultat/Rezultate - oricare și toate informațiile, documentele, rapoartele colectate și/sau pregătite de Contractant ca urmare a lucrărilor realizate astfel cum sunt acestea descrise în Caietul de Sarcini;
- (bb) Scris(ă) sau în scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus și comunicat ulterior, stocat pe suport de hârtie, inclusiv informații transmise și stocate prin Mijloace electronice de comunicare în cadrul Contractului;
- (cc) Standarde profesionale - cerințele profesionale legate de calitatea lucrărilor care ar fi respectate de către orice Contractant diligent care posedă cunoștințele și experiența necesară și pe care Contractantul este obligat să le respecte în executarea tuturor lucrărilor incluse în prezentul Contract;

“Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului nr.679/2016”

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea

(dd) Subcontractant - orice operator economic care nu este parte a acestui Contract și care execută și/sau furnizează anumite părți ori elemente ale Contractului ori îndeplinește activități care fac parte din obiectul Contractului, răspunzând în fața Contractantului pentru organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop;

(ee) Termen - intervalul de timp în care Părțile trebuie să-și îndeplinească obligațiile, astfel cum este stabilit prin Contract, exprimat în zile, care începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului și se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al Autorității/entității contractante nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare;

(ff) Zi - înseamnă zi calendaristică, iar anul înseamnă 365 de zile; în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare.

2. Interpretare

2.1. În prezentul Contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural, și invers, iar cuvintele la forma de gen masculin vor include forma de gen feminin, și invers, acolo unde acest lucru este permis de context.

2.2. În cazul în care se constată contradicții între prevederile clauzelor contractuale și documentele achiziției, se vor aplica regulile specifice stabilite prin documentele achiziției.

3. Obiectul și prețul contractului

3.1. Obiectul prezentului contract îl constituie executarea **Lucrărilor de reparație curente la imobilul 48-181-15 din cadrul I.T.P.F. Oradea**, conform caietului de sarcini nr. 2776572 din 12.05.2021 și a celor asumate prin oferta nr. _____ din _____.

3.2. Achizitorul se obligă să plătească executantului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului de lucrări conform prețurilor unitare din oferta nr. 3569538 din 07.12.2020, anexă la prezentul contract.

3.3. Valoarea contractului este de _____ lei fără TVA, la care se adaugă taxa pe valoare adăugată în valoare de _____ lei. Valoarea totală a contractului este de _____ lei cu TVA.

3.4. Prețul Contractului este ferm.

3.5. Prin excepție de la prevederile pct. 3.4 prețul contractului poate fi ajustat în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autoritățile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-au fundamentat prețurile oferite.

4. Durata contractului

4.1. Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ultima parte și încetează și produce efecte la data de 31.07.2021.

4.2. Durata de execuție a lucrărilor este de 45 de zile de la data intrării în vigoare a contractului.

5. Documentele contractului

5.1. Documentele contractului sunt :

a) oferta (propunerea tehnică și propunerea financiară) - Anexa nr.1

b) caiet de sarcini nr. 3569481 din 03.12.2020 - Anexa nr.2

c) graficul de execuție - Anexa nr.3

d) graficul de plăți - Anexa nr.4

e)garanția de bună execuție – Anexa nr.5

6. Obligațiile principale ale executantului

6.1. Executantul se obligă să execute lucrările care fac obiectul prezentului contract în perioada/perioadele asumate prin graficul de execuție, anexa nr. 3, parte integrantă a prezentului contract, convenite și în conformitate cu obligațiile asumate prin oferta nr. _____ din _____.

6.2. Executantul se obligă să execute lucrările în conformitate cu caietului de sarcini nr. 2776572 din 12.05.2021 și a celor asumate prin oferta nr. _____ din _____.

6.3. Executantul se obligă să efectueze lucrările:

6.3.1 Desfacerea și refacerea tencuielilor deteriorate, gletuirea pereților, aplicarea de vopsea lavabilă albă

6.3.2 Desfacerea pardoselilor existente și refacerea acestora din parchet laminat de minim 10 mm

“Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului nr.679/2016”

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea

- 6.3.3 Desfacerea și înlocuirea ușilor
- 6.3.4 Repararea / refacerea instalației electrice
- 6.3.5 Repararea / refacerea instalației sanitare
- 6.3.6 Repararea / refacerea instalației termice
- 6.3.7 Reparații la tavane
- 6.3.8 Transportul molozului rezultat în urma lucrărilor de desfacere
- 6.3.9 Transportul, gestionarea și predarea către operatorii economici autorizați a tuturor

deșeurilor rezultate.

6.4. Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu lucrările realizate.

6.5. Contractantul are obligația de a asigura disponibilitatea Personalului, pe toată durata Contractului. Executantul are obligația de a asigura desfășurarea activităților stipulate în Contract prin acoperirea cu Personal specializat pe toată durata Contractului.

6.6. Executantul se obligă să execute lucrările în termen de 45 zile de la semnarea contractului de lucrări în conformitate cu obligațiile asumate prin oferta nr. _____ din _____.

6.7. Executantul răspunde de luarea măsurilor de protecție a muncii, P.S.I. și protecție a mediului necesare pe durata executării lucrărilor.

6.8. Executantul are obligația de a întocmi evidența gestiunii deșeurilor generate pe timpul desfășurării lucrărilor de reparații curente la imobilul 49-181-15 din cadrul I.T.P.F. Oradea, respectarea regulilor de stocare temporară a deșeurilor în perimetrul organizării de șantier, transportul deșeurilor în/din interiorul I.T.P.F. Oradea și încheierea de contracte cu operatorii economici autorizați pentru predarea deșeurilor rezultate.

7. Obligațiile principale ale achizitorului

7.1. Autoritatea contractantă va pune la dispoziția executantului, cu promptitudine, orice informații și/sau documente pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea Contractului.

7.2. Plata se va efectua cu ordin de plată în contul executantului deschis la Trezorerie, în termen 30 de zile de la data primirii facturii fiscale în original, Dată la care obligația de plată se consideră efectuată este ziua în care s-a emis ordinul de plată.

7.3. Autoritatea contractantă are obligația să desemneze persoana de contact din partea acesteia. Datele acesteia se vor completa la punctul 10.4 din prezentul contract.

7.4. Autoritatea Contractantă poate notifica executantul cu privire la necesitatea revizuirii/respingerea lucrărilor. Solicitarea de revizuire/respingerea va fi motivată, cu comentarii scrise. Autoritatea contractantă are dreptul de a rezoluționa/rezilia contractul atunci când se respinge lucrările realizate, de 2 ori, pe motive de calitate.

7.5. Executantul va emite factura aferentă lucrărilor realizate, după semnarea de către Autoritatea contractantă a procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă, acceptat, după execuția lucrărilor. Procesul verbal de recepție cantitativă și calitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății.

8. Garanția de bună execuție

8.1. Contractantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din prețul contractului fără TVA, în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de către ambele părți. Garanția de bună execuție se constituie în conformitate cu prevederile art 40, alin 1) și 5), din HG nr. 395 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de execuție publică / sectorială / acordului-cadru din Legea nr. 98 / 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

8.2. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție în condițiile prevăzute la art. 41 din HG nr. 395 / 2016.

8.3. Dacă Autoritatea contractantă nu a ridicat pretenții asupra garanției de bună execuție, restituirea acesteia se va face conform art. 42 alin. 4) din HG nr. 395 / 2016.

9. Modificarea Contractului, Clauze de revizuire

9.1. Pe durata perioadei de valabilitate a Contractului Părțile au dreptul de a conveni modificarea și/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul Părților,

fără a afecta caracterul general al Contractului, în limitele dispozițiilor prevăzute de actele normative în vigoare.

9.2. Modificarea va produce efecte doar dacă părțile au convenit asupra acestui aspect prin semnarea unui act adițional. Acceptarea modificării poate rezulta și din faptul executării acesteia de către ambele părți.

9.3. Modificarea Contractului prin revizuire intervine cu scopul atingerii obiectului Contractului, care constă în executarea lucrărilor pe care executantul se obligă să le execute în conformitate cu prevederile din prezentul Contract.

10. Comunicări

10.1. Orice comunicare făcută de Părți va fi redactată în scris și depusă personal de Parte sau expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare care asigură confirmarea primirii documentului.

10.2. Comunicările între Părți se pot face și prin fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

10.3. În cazul în care expeditorul solicită confirmare de primire, aceasta trebuie să indice această cerință în comunicarea sa și să solicite o astfel de dovadă de primire ori de câte ori există un termen limită pentru primirea comunicării. În orice caz, expeditorul ia toate măsurile necesare pentru a asigura primirea la timp și în termen a comunicării sale.

10.4. Adresele la care se transmit comunicările sunt următoarele:

Pentru Autoritatea contractantă:	Pentru Contractant:
Adresă: Oradea, strada Calea Aradului nr.2, Bihor	Adresă:
Telefon/Fax: 0259/401400 /fax 0259/268862	Telefon/Fax:
E-mail: achizitii.itpforadea@igpf.ro utilitati.itpforadea@igpf.ro	E-mail:
Persoana de contact: BUDULECI ȘTEFAN	Persoana de contact:

10.5. Orice document (dispoziție, adresă, propunere, înregistrare, Proces-Verbal de Recepție, notificare și altele) întocmit în cadrul Contractului, este realizat și transmis, în scris, într-o formă ce poate fi citită, reprodușă și înregistrată.

10.6. Orice comunicare între Părți trebuie să conțină precizări cu privire la elementele de identificare ale Contractului (titlul și numărul de înregistrare) și să fie transmisă la adresa/adresele menționate la pct. 10.4.

10.7. Orice comunicare făcută de una dintre Părți va fi considerată primită:

(i) la momentul înmânării, dacă este depusă personal de către una dintre Părți,

(ii) la momentul primirii de către destinatar, în cazul trimiterii prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,

(iii) la momentul primirii confirmării de către expeditor, în cazul în care comunicarea este făcută prin fax sau e-mail (cu condiția ca trimiterea să nu fi intervenit într-o zi nelucrătoare, caz în care va fi considerată primită la prima oră a zilei lucrătoare următoare).

10.8. Părțile se declară de acord că nerespectarea cerințelor referitoare la modalitatea de comunicare stabilite în prezentul Contract să fie sancționată cu inopozabilitatea respectivei comunicări.

10.9. În orice situație în care este necesară emiterea de notificări, înștiințări, instrucțiuni sau alte forme de comunicare de către una dintre Părți, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi redactate în limba Contractului și nu vor fi reținute sau întârziate în mod nejustificat.

10.10. Nicio modificare a datelor de contact prevăzute în prezentul Contract nu este opozabilă celeilalte Părți, decât în cazul în care a fost notificată în prealabil.

11. Facturare și plăți în cadrul Contractului

11.1. Plățile care urmează a fi realizate în cadrul contractului se vor face numai după emiterea facturii ca urmare a aprobării de către Autoritatea Contractantă a lucrărilor aferente activităților efectuate de Contractant, în condițiile Caietului de sarcini.

11.2. Plata contravalorii Lucrărilor executate se face, prin virament bancar, în baza facturii, emisă de către Contractant pentru suma la care este îndreptățit conform prevederilor contractuale, direct în contul Contractantului indicat pe factură.

11.3. Termenul de plată este de maxim 30 de zile de la primirea facturii în original la sediul Autorității contractante în condițiile stabilite mai sus.

11.4. Moneda utilizată în cadrul prezentului Contract: LEU

11.5. Facturile furnizate vor fi emise și completate în conformitate cu legislația română în vigoare.

11.6. Dacă factura are elemente greșite și/sau greșeli de calcul identificate de Autoritatea Contractantă, și sunt necesare revizuri, clarificări suplimentare sau alte documente suport din partea Contractantului, termenul de 30 de zile pentru plata facturii se suspendă. Repunerea în termen se face de la momentul îndeplinirii condițiilor de formă și de fond ale facturii.

11.7. Contractantul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi și se obligă să restituie atât sumele încasate în plus cât și foloasele realizate necuvenit, aferent acestora. Sumele încasate în plus, cât și foloasele necuvenite aferente acestora (pe perioada de la încasare până la constatarea lor), vor fi stabilite în urma verificărilor executate de către Organele de Control Intern ale contractantului sau alte Organisme de control abilitate de lege.

11.8. Solicitățile de plată către terți pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni de drepturi/obligații ale Contractantului către terți, cu respectarea clauzelor prezentului Contract.

12. Începere, întârzieri, sistare, suspendare

12.1 Executantul are obligația de a începe executarea lucrărilor în conformitate cu cerințele caietului de sarcini.

12.2 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului executantul nu respectă angajamentul de execuție, acesta are obligația de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de execuție asumate în angajamentul de execuție se face cu acordul părților, prin act adițional.

12.3 În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuție, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități executantului.

12.4. În situații temeinic justificate, părțile pot conveni suspendarea executării Contractului.

12.5. În cazul suspendării/sistării temporare a executării lucrărilor, durata Contractului se va prelungi automat cu perioada suspendării/sistării.

13. Încetarea contractului

13.1. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune-interese.

13.2. Prezentul Contract încetează de drept prin ajungere la termen sau la momentul la care toate obligațiile stabilite în sarcina părților au fost realizate.

13.3. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a rezoluționa/rezilia Contractul, fără însă a fi afectat dreptul Părților de a pretinde plata unor daune sau alte prejudicii, dacă:

(i) Contractantul nu se conformează, în perioada de timp, conform notificării emise de către Autoritatea contractantă, prin care i se solicită remedierea Neconformității sau executarea obligațiilor care decurg din prezentul Contract;

(ii) Contractantul subcontractează părți din Contract fără a avea acordul scris al Autorității contractante;

(iii) Contractantul cesează drepturile și obligațiile sale fără acordul scris al Autorității contractante;

(vi) Devin incidente oricare alte incapacități legale care să împiedice executarea Contractului;

(vi) Contractantul eșuează în a furniza/menține/prelungi/reîntregi/completa garanțiile ori asigurările solicitate prin Contract;

(vii) în cazul în care, printr-un act normativ, se modifică interesul public al Autorității contractante în legătură cu care se execută lucrările care fac obiectul Contractului;

(viii) În cazul în care împotriva Contractantului se deschide procedura falimentului;

(ix) Valorificarea de către Autoritatea contractantă a rezultatelor prezentului contract este grav compromisă ca urmare a întârzierii prestațiilor din vina Contractantului.

13.4. Contractantul poate rezoluționa/rezilia Contractul fără însă a fi afectat dreptul Părților de a pretinde plata unor daune sau alte prejudicii, în cazul în care:

(i) Autoritatea contractantă a comis erori esențiale, nereguli sau fraude în cadrul procedurii de atribuire a Contractului sau în legătură cu executarea acestuia, ce au provocat o vătămare Contractantului.

“Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului nr.679/2016”

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Oradea

(ii) Autoritatea contractantă nu își îndeplinește obligațiile de plată a lucrărilor realizate de Contractant, în condițiile stabilite prin prezentul Contract.

13.5. Prevederile prezentului Contract în materia rezoluțiunii/rezilierii Contractului se completează cu prevederile în materie ale Codului Civil în vigoare.

13.6. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de executare a lucrărilor, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, cu condiția notificării Contractantului cu cel puțin 3 zile înainte de momentul denunțării.

14. Forța majoră

14.1. Forța majoră și cazul fortuit exonerează de răspundere Părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, în conformitate cu prevederile art. 1.351 din Codul civil.

14.2. Forța majoră și cazul fortuit trebuie dovedite.

14.3. Partea care invocă forța majoră sau cazul fortuit are obligația să o aducă la cunoștință celeilalte părți, în scris, de îndată ce s-a produs evenimentul.

14.4. Partea care a invocat forța majoră sau cazul fortuit are obligația să aducă la cunoștința celeilalte părți încetarea cauzei acesteia de îndată ce evenimentul a luat sfârșit.

14.5. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

14.6. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 15 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

15. Soluționarea litigiilor

15.1. Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe și negociere amiabilă, orice neînțelegere sau dispute/divergențe care se poate/pot ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului.

15.2. Dacă disputa nu a fost astfel soluționată și Părțile au, în continuare, opinii divergente în legătură cu sau în îndeplinirea Contractului, acestea trebuie să se notifice reciproc și în scris, în privința poziției lor asupra aspectului în dispută precum și cu privire la a soluția pe care o întrevăd pentru rezolvarea ei.

15.3. Dacă încercarea de soluționare pe cale amiabilă eșuează sau dacă una dintre Părți nu răspunde în termen 5 zile la solicitare, oricare din Părți are dreptul de a se adresa instanțelor de judecată competente.

16. Obligații privind daunele și penalitățile de întârziere

16.1. Contractantul se obligă să despăgubească Autoritatea contractantă în limita prejudiciului creat, împotriva oricărui:

(i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile folosite pentru sau în legătură cu lucrărilor realizate, și/sau

(ii) daune, despăgubiri, penalități, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente eventualelor încălcări ale dreptului de proprietate intelectuală, precum și ale obligațiilor sale conform prevederilor Contractului.

16.2. Contractantul va despăgubi Autoritatea contractantă în măsura în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

(i) despăgubirile să se refere exclusiv la daunele suferite de către Autoritatea contractantă ca urmare a culpei Contractantului;

(ii) Autoritatea contractantă a notificat Contractantul despre primirea unei notificări/cereri cu privire la incidența oricăreia dintre situațiile prevăzute mai sus;

(iii) valoarea despăgubirilor a fost stabilită prin titluri executorii emise conform prevederilor legale/hotărâri judecătorești definitive, după caz.

16.3. În cazul în care, Contractantul nu își îndeplinește la termen obligațiile asumate prin contract sau le îndeplinește necorespunzător, atunci Autoritatea contractantă are dreptul de a percepe dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 2¹ din O.G. nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările și completările ulterioare. Dobânda se aplică la valoarea lucrărilor nerealizate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de valoarea contractului.

16.4. Răspunderea Contractantului nu operează în următoarele situații:

- a) datele/informațiile/documentele necesare pentru îndeplinirea Contractului nu sunt puse la dispoziția Contractantului sau sunt puse la dispoziție cu întârziere;
- b) neexecutarea sau executarea în mod necorespunzător a obligațiilor ce revin Contractantului se datorează culpei Autorității contractante;
- c) Contractantul se află în imposibilitatea fortuită de executare a obligațiilor contractuale imputate.

16.5. În cazul în care Autoritatea contractantă, din vina sa exclusivă, nu își îndeplinește obligația de plată a facturii în termenul prevăzut la în graficul de plăți, Contractantul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante, dar nu mai mult decât valoarea plății neefectuate, care curge de la expirarea termenului de plata.

16.6. Penalitățile de întârziere datorate curg de drept din data scadenței obligațiilor asumate conform prezentului contract.

16.7. În măsura în care Autoritatea contractantă nu efectuează plata în termenul stabilit prin graficul de plăți, Contractantul are dreptul de a rezoluționa/rezilia contractul, fără a-i fi afectate drepturile la sumele cuvenite pentru executarea lucrărilor și la plata unor daune interese.

17. Recepție și verificări

17.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de executare a lucrărilor pentru a stabili conformitatea lor cu a celor asumate prin oferta nr. _____ din _____.

17.2. Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanții săi împuterniciți – persoane desemnate de către autoritatea contractantă.

18. Limba contractului

18.1 Limba prezentului Contract și a tuturor comunicărilor scrise va fi limba oficială a Statului Român, respectiv limba română.

19. Legea aplicabilă contractului

19.1 Legea aplicabilă prezentului Contract, este legea română, Contractul urmând a fi interpretat potrivit acestei legi.

Părțile au înțeles să încheie azi _____ prezentul contract în 4 (patru) exemplare, unul pentru executant și trei pentru achizitor.

Semnat de către:

Pentru și în numele executantului:

Nume:

Funcția:

Semnătura:

Data:

Semnat de către:

**INSPECTORATUL TERITORIAL AL
POLIȚIEI DE FRONTIERĂ ORADEA**

Pentru și în numele Achizitorului:

Nume: **BOLDIȘ MIHAIL - COSMIN**

Funcția: Împuternicit șef inspectorat

Semnătura:

Data:

Avizat de către SERVICIUL FINANCIAR

Nume: **SIMUȚ CRISTINA**

Funcția: Împuternicit contabil șef

Semnătura:

Data:

Avizat pentru legalitate CONSILIER JURIDIC

“Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului nr.679/2016”

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea

Nume: **CIUCA CRISTIAN**
Funcția: Consilier juridic
Semnătura:
Data:

Avizat TEHNIC

Nume: **BUDULECI ȘTEFAN**
Funcția: Ofițer specialist I
Compartiment A.P.I.
Semnătura:
Data:

Avizat compartiment MARKETING ACHIZIȚII

Nume: **DEM SERGIU**
Funcția: Ofițer specialist I
Compartiment marketing achiziții
Semnătura:
Data: