

Vizualizare anunt

 PUBLICAT  NR ANUNT: ADV1257408  TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE  DATA CREARE: 23.11.2021 12:39
 DATA PUBLICARE: 23.11.2021 12:39

DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA

Denumire oficiala: INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA CIF: 4208528

Adresa: Strada Aradului, Nr. 2 Tara: Romania

Tel: +40 259401400 Fax: +40 259268862 E-mail: achizitii.itpforadea@igpf.ro Punct(e) de contact: SERGIU DEM In atentie: : SERGIU DEM

ANUNT

Denumire contract:

Reparații curente la imobilul 49-432-01

Data limita depunere oferta:

25.11.2021 23:59

Tip anunt:

Cumparari
directe

Tip

contract:

Lucrari

Cod si denumire CPV:

45453100-8 - Lucrari de renovare
(Rev.2)

Valoare
estimata:

97.000,00
RON

Caiet de sarcini:

Caiet de
sarcini.PDF

Descriere contract:

Reparații curente la imobilul 49-432-01 din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Borș.

Conditii referitoare la contract:

Contractul va avea ca și obiect lucrări de reparații la imobilul 49-432-01 din cadrul Poliției de Frontieră Borș. Lista de cantități de lucrări pentru prezentul obiectiv se regăsește în anexa la caiet de sarcini. Termenul de execuție este de 30 de zile de la semnarea contractului de lucrări. Garanția lucrărilor va fi de 24 de luni de la data recepției. Garanția de bună execuție va fi în cuantum de 3% din prețul contractului de lucrări fără TVA care se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de către ambele părți. Termen de plată 30 de zile de la primirea facturii și recepția lucrărilor de către achizitor.

Conditii de participare:

Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței cu cerințele/specificațiile prevăzute în cadrul prezentei secțiuni, respectiv cu cele prevăzute în cadrul Caietului de sarcini și a documentelor anexate la acesta, care fac parte integrantă din documentația de atribuire. Propunerea tehnică trebuie să îndeplinească toate cerințele și condițiile din caietul de sarcini, acestea a fiind considerate minime și obligatorii, nu se acceptă formulari de maniera "conform caietului de sarcini". Propunerea financiară va cuprinde prețul total ofertat, valoarea fără TVA, care se completează în Formularul de ofertă - Formularul nr.3, incluzând toate informațiile solicitate. Ofertantul va lua în considerare, la întocmirea propunerii financiare, toate costurile și toate riscurile pe care le implică îndeplinirea contractului. În cadrul propunerii financiare ofertantul va completa lista de cantități de lucrări pentru prezentul obiectiv care se regăsește ca anexa la caiet de sarcini. În vederea comparării unitare a ofertelor, se solicită ca toate prețurile să fie exprimate în lei cu două zecimale. Valabilitate ofertă: minim 30 zile. Termenul limită de depunere a ofertelor este 25.11.2021 inclusiv. Oferta se va transmite prin e-mail la adresa achizitii.itpforadea@igpf.ro

Criterii de atribuire:

prețul cel mai scăzut

Informatii suplimentare:

Finalizarea achiziției se va face în SICAP prin postarea produselor în Catalogul electronic pe <http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>, doar în situația în care ofertantul declarat câștigător deține un cont valabil, iar autoritatea contractantă are obligația comandării acestora. Caietul de sarcini și anexele acestuia se pot obține din SICAP accesând <http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub> secțiunea „Publicitate anunțuri”, ori, accesând <https://www.politiadefrontiera.ro/ro/oradea/n-inspectoratul-teritorial-oradea-informatii-de-interes-public-achizitii-publice-105/> sau ca urmare a unei solicitări scrise transmise prin e-mail: achizitii.itpforadea@igpf.ro Persoana de contact: COSTEA SERGIU – Compartiment Marketing-Achiziții

Vizualizare anunt

Publicat: 23.11.2021 12:39
ID ANUNT: ADV1257408
TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE
DATA CREARE: 23.11.2021 12:39
DATA PUBLICARE: 23.11.2021 12:39

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR



ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ



NESECRET

Nr. 2778847
Oradea, 22. 11. 2021
Ex. nr. 1

INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ
ORADEA
BIROUL LOGISTIC – Compartimentul API

De acord, rog aprobați
ADJUNCT ȘEF INSPECTORAT
Comisar șef de poliție

PARASCA-MARCO RADU

APROB
ȘEF INSPECTORAT
Cheștor de poliție

BONDAR MARIN



CAIET DE SARCINI

**“LUCRĂRI DE REPARAȚII CURENTE LA IMOBILULUI 49-432-01 DIN CADRUL S.P.F.
BORȘ”**

1. INFORMAȚII GENERALE

- Denumirea lucrării:** Lucrări de reparații curente la imobilului 49-432-01 din cadrul S.P.F. Borș.
- Amplasamentul obiectivului:** loc. Borș, jud. Bihor, E60
- Beneficiarul lucrării:** Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea, str. Calea Aradului, nr. 2, jud. Bihor – S. P. F. Borș.
- Date despre construcție:**
 - Regimul de înălțime: P+1Ep

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Autoritatea contractantă, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea, achiziționează lucrări de reparații curente la imobilului 49-432-01 din cadrul S.P.F. Borș, constând în refacerea zgrăvelilor și înlocuirea elementelor deteriorate în urma uzurii normale în timp.

3. LUCRĂRILE NECESARE

Se vor executa următoarele lucrări:

- Reparații locale la tencuieli, acolo unde se impune datorită degradărilor.

- Refacerea zugrăvelilor cu vopsea lavabilă de interior în 2 straturi de culoare alb.
- Refacerea pereților din lemn cu lac (bait).
- Refacerea alimentării cu apă rece pentru grupurile sanitare și înlocuirea elementelor sanitare (vase WC, chiuvete, pisoare).
- Reparații la elementele de tâmplărie din lemn și vopsirea acestora în alb.
- Demontarea și înlocuirea geamurilor din lemn de la grupurile sanitare cu geamuri termopan.
- Demontarea și înlocuirea ușilor din lemn, acolo unde sunt distruse.
- Vopsirea radiatoarelor din fontă, cu vopsea de culoare albă.
- Transportul molozului la groapa ecologică și achitarea taxei de depozitare groapă ecologică.

4. TERMEN DE EXECUȚIE ȘI CERINȚE DE CALITATE

Termenul de execuție este de 30 zile de la semnarea contractului de lucrări.

Executantul răspunde de luarea măsurilor de protecție a muncii, P.S.I. și protecție a mediului necesare pe durata executării lucrărilor.

Ofertantul are obligația de a întocmi evidența gestiunii deșeurilor generate pe timpul desfășurării lucrărilor de reparații la imobilul 49-432-01 din cadrul S.P.F. Borș, respectarea regulilor de stocare temporară a deșeurilor în perimetrul organizării de șantier, transportul deșeurilor în/din interiorul S.P.F. Borș și încheierea de contracte cu operatorii economici autorizați pentru predarea deșeurilor rezultate.

Lucrările vor corespunde calitativ legilor și normativelor în vigoare astfel:

Legea nr. 10/1995 – Legea privind calitatea în construcții

OUG nr. 195/2005 – Protecția Mediului

Legea nr. 319/2006 – Legea privind securitatea și sănătatea în muncă publicată în Monitorul Oficial al României 646 din 26 iulie 2006 actualizată prin Legea nr. 198/2018

5. CONDIȚII DE PARTICIPARE

Oferta va conține în mod obligatoriu:

Formularul nr 1- Informații generale;

Formularul nr 2 - Declarație privind respectarea reglementărilor din domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă,

Formularul nr 3 - Formular de propunere tehnică;

Formularul nr 4 - Formular de ofertă financiară (se va elabora în lei cu 2 zecimale).

Ofertantul trebuie să facă dovada că are obiectul de activitate cu cod CAEN autorizat pentru execuția lucrărilor care fac obiectul contractului. Documentele din care rezultă obiectul de activitate cu cod CAEN al ofertantului este certificatul constatator emis de ONRC.

Ofertantul va lua în considerare toate costurile și toate riscurile pe care le implică îndeplinirea contractului.

Ofertantul va indica o persoană de contact care va rămâne neschimbată pe toată perioada derulării contractului.

5.1. Propunerea tehnică:

Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței cu cerințele caietului de sarcini.

Propunerea tehnică trebuie să îndeplinească toate cerințele și condițiile din caietul de sarcini, acestea fiind considerate minime și obligatorii.

Nu se vor accepta formulări de maniera “conform caietului de sarcini”.

5.2.Oferta financiară va conține oferta de preț sub formă de deviz pentru cantitățile de lucrări menționate la punctul 3 și se va elabora în lei cu maxim 2 zecimale, respectiv următoarele documente:

Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv - Formularul F1

Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări – Formularul F2

Lista cuprinzând cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări – Formularul F3

Lista cuprinzând consumurile de resurse material – Formularul C6

Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru – Formularul C7

Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții – Formularul C8

Lista cuprinzând consumurile privind transporturile – Formularul C9

6. GARANȚIA LUCRĂRII

Garanția oferită pentru lucrările executate va fi de minim 2 (doi) ani de la data recepției.

7. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE A CONTRACTULUI

Garanția de bună execuție va fi în cuantumul de 3% din prețul contractului de lucrări fără TVA.

8. INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Pentru o cunoaștere mai amănunțită a lucrării, amplasamentul se poate vizita în perioada 23.11.2021 – 25.11.2021 în intervalul orar 08:00-16:00, cu notificarea prealabilă a I.T.P.F. Oradea – Compartimentul Administrarea Patrimoniului Imobiliar, la adresa de email utilitati.itpforadea@igpf.ro

Persoană de contact Subinspector de poliție Buduleci Ștefan Tiberiu, telefon 0753764890.

Întocmit

Ofițer specialist I – Compartiment A.P.I.

Subinspector de poliție

Buduleci Ștefan Tiberiu



Obiectivul: ITPF ORADEA
 Obiectul: S.P.F. Bors 49-432-01
 Devizul: Reparații curente

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)
1		Hol intrare 1			
2	CN09D1	Vopsitorii pe tamplărie de lemn cu lac de ulei (lazur) în două straturi la obloane rulante - Asimilat	mp	30.00	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
3	CN02B-1+	Vopsitorii interioare cu Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual Pentru vopsitorii executate mecanizat - Asimilat	mp	122.00	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
4	CQ01A+	Pereti despartitori din placi de gips-carton, montant simplu, structura metalica, h max = 2,75 m de 12,5 mm grosime, într-un strat (1+1) Montant CW 50, distanta intre montanti 60 cm, grosime totala perete 75	mp	8.05	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
5	CK03B1	Usi din lemn simple interioare, montate pe ghermele existente interioare sau exterioare din cherestea într-un canat, pe toc - Asimilat	mp	2.10	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
6		Grupuri sanitare 1			
7	RPCO56A#	Demontarea tamplarie lemn(usi,ferestre,obloane,masti,etc)	mp	9.87	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
8	CK03B1	Usi din lemn simple interioare, montate pe ghermele existente interioare sau exterioare din cherestea într-un canat, pe toc - Asimilat	mp	9.87	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
9	CN09A1	Vopsitorii pe tamplărie de lemn cu vopsele de ulei (...*), în două straturi la uși și ferestre;	mp	4.41	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	

10	RPCO45A1	Repararea ușilor de lemn prin înlocuirea feroneriei și anume broască îngropată	buc	3.00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
11	RPSXC09	Diverse lucrari de instalatii: demontare vas wc bideu pisoar faianta portelan sau fonta inclusiv rezervor teava spalare si busonare - Asimilat	buc	9.00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
12	RPSC05A#	Demontarea unui lavoar de faianta inclusiv accesorile	buc	2.00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
13	2442743	Vas closet iesire laterala clasic alb cod 79se9702	buc	6.00		
				Material:		
				Transport:		
14	RPSC26A#	Montarea pisoarului din portelan sanitar pe: zidarie de caramida sau b. c. a.;	buc	3.00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
15	2453124	Rezervor vas wc clasic alb cod 79se8604	buc	6.00		
				Material:		
				Transport:		
16	2440482	Lavoar clasic alb cod 79se8601	buc	2.00		
				Material:		
				Transport:		
17	2453827	Piedestal lavoar clasic alb 685 mm cod 79se8605	buc	2.00		
				Material:		
				Transport:		
18	2875274201 327	Baterie amestec lavoar alama 1/2" cu perl. s324	buc	2.00		
				Material:		
				Transport:		
19	RPSC57B1	Inlocuire oglinda sanit. de semicristal cu marginile slefuite avand dimensi. de 500x600mm pe per. car. beton	buc	2.00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
20	CQ01A+	Pereti despartitori din placi de gips-carton, montant simplu, structura metalica, h max = 2,75 m de 12,5 mm grosime, intr-un strat (1+1) Montant CW 50, distanta intre montanti 60 cm, grosime totala perete 75	mp	3.00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
21	2612132505 886	Geam izolant (termopan) 1,15x0,80 m	mp	1.84		
				Material:		
				Transport:		
22	CN02B-1+	Vopsitorii interioare cu Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual - Asimilat	mp	64.75		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

23	RCSM22B%	Repararea placajelor din faianta de aceeași culoare și același format, la pereți și stalpi, inclusiv glafurile și muchiile, în camere de peste 10 mp fixate cu mortar de ciment, cu adaos de aracet, plăci de 15x15 cm -	mp	8.00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
24		Hol trecere				
25	CN02B-1+	Vopsitorii interioare cu Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual - Asimilat	mp	116.60		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
26	RPCJ09B1	Reparații la tencuieli interioare de 2 cm grosime, drișcuite, executate la pereți sau stâlpi pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton, cu mortar de var-ciment marca 100-T, pentru grund și stratul vizibil, -	mp	15.00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
27		Hol intrare 2				
28	CN02B-1+	Vopsitorii interioare cu Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual - Asimilat	mp	52.90		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
29	RPCJ09B1	Reparații la tencuieli interioare de 2 cm grosime, drișcuite, executate la pereți sau stâlpi pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton, cu mortar de var-ciment marca 100-T, pentru grund și stratul vizibil, -	mp	3.00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
30	CN09A1	Vopsitorii pe tamplărie de lemn cu vopsele de ulei ...*), în două straturi la uși și ferestre;	mp	20.00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
31		Hol parter				
32	CN02B-1+	Vopsitorii interioare cu Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual - Asimilat	mp	145.20		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
33	RPCJ09B1	Reparații la tencuieli interioare de 2 cm grosime, drișcuite, executate la pereți sau stâlpi pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton, cu mortar de var-ciment marca 100-T, pentru grund și stratul vizibil, -	mp	8.00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
34	CN09A1	Vopsitorii pe tamplărie de lemn cu vopsele de ulei ...*), în două straturi la uși și ferestre;	mp	7.00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

35		Biroul 1 Parter				
36	CN02B-1+	Vopsitorii interioare cu Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual - Asimilat	mp	97.00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
37	CN09A1	Vopsitorii pe tamplărie de lemn cu vopsele de ulei ...*), în două straturi la uși și ferestre;	mp	15.00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
38		Biroul 2 Parter				
39	CN02B-1+	Vopsitorii interioare cu Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual - Asimilat	mp	60.43		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
40	CN09A1	Vopsitorii pe tamplărie de lemn cu vopsele de ulei ...*), în două straturi la uși și ferestre;	mp	5.00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
41		Hol intrare 3				
42	CN02B-1+	Vopsitorii interioare cu Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual - Asimilat	mp	65.20		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
43	CN08XA01	Vopsitorii cu 2 straturi vopsea de ulei, pe tamplarie metalica	mp	5.00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
44		Grupuri sanitare 2				
45	RPCO56A#	Demontarea tamplarie lemn(usi, ferestre, obloane, masti, etc)	mp	5.25		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
46	CK03B1	Usi din lemn simple interioare, montate pe ghermele existente interioare sau exterioare din cherestea într-un canat, pe toc - Asimilat	mp	5.25		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
47	RPCO45A1	Repararea ușilor de lemn prin înlocuirea feroneriei și anume broască îngropată	buc	7.00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
48	RPSXC09	Diverse lucrari de instalatii: demontare vas wc bideu pisoar faianta portelan sau fonta inclusiv rezervor teava spalare si busonare - Asimilat	buc	6.00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

49	RPSC05A#	Demontarea unui lavoar de faianta inclusiv accesoriile	buc	2.00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
50	2442743	Vas closet iesire laterala clasic alb cod 79se9702 + accesorii	buc	6.00		
				Material:		
				Transport:		
51	2453124	Rezervor vas wc clasic alb cod 79se8604 + accesorii	buc	6.00		
				Material:		
				Transport:		
52	2440482	Lavoar clasic alb cod 79se8601 + accesorii	buc	2.00		
				Material:		
				Transport:		
53	2453827	Piedestal lavoar clasic alb 885 mm cod 79se8605	buc	2.00		
				Material:		
				Transport:		
54	2875274201327	Baterie amestec lavoar alama 1/2" cu perl. s324	buc	2.00		
				Material:		
				Transport:		
55	RPCJ09B1	Reparații la tencuieli interioare de 2 cm grosime, drișcuite, executate la pereți sau stâlpi pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton, cu mortar de var-ciment marca 100-T, pentru grund și stratul vizibil, -	mp	3.00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
56	RCSM22B%	Repararea placajelor din faianta de aceeasi culoare si acelasi format, la pereti si stalpi,inclusiv glafurile si muchiile,in camere de peste 10 mp fixate cu mortar de ciment, cu adaos de aracet, placi de 15x15 cm - Asimilat	mp	7.00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
57	CN02B-1+	Vopsitorii interioare cu Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual - Asimilat	mp	79.70		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
58	CN09A1	Vopsitorii pe tamplărie de lemn cu vopsele de ulei *), în două straturi la uși și ferestre;	mp	10.71		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
59	2612132505886	Geam izolant (termopan) 1,00x0,80 m	mp	1.60		
				Material:		
				Transport:		
60		Hol casa scarii				
61	CN02B-1+	Vopsitorii interioare cu Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual - Asimilat	mp	63.50		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
62	RPCJ09B1	Reparații la tencuieli interioare de 2 cm grosime, drișcuite, executate la pereți sau stâlpi pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton, cu mortar de var-ciment marca 100-T, pentru grund și stratul vizibil, -	mp	3.00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

63		Hol etaj				
64	CN02B-1+	Vopsitorii interioare cu Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual - Asimilat	mp	67.60		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
65		Biroul 1 Etaj				
66	CN02B-1+	Vopsitorii interioare cu Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual - Asimilat	mp	118.00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
67	CN09A1	Vopsitorii pe tamplărie de lemn cu vopsele de ulei ...*), în două straturi la uși și ferestre;	mp	6.00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
68	RPSC05A#	Demontarea unui lavoar de faianta inclusiv accesoriiile	buc	1.00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
69		Biroul 2 Etaj				
70	CN02B-1+	Vopsitorii interioare cu Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual - Asimilat	mp	48.30		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
71	CN09A1	Vopsitorii pe tamplărie de lemn cu vopsele de ulei ...*), în două straturi la uși și ferestre;	mp	3.00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
72	Material	Biroul 3 Etaj				
73	CN02B-1+	Vopsitorii interioare cu Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual - Asimilat	mp	56.00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
74	CN09A1	Vopsitorii pe tamplărie de lemn cu vopsele de ulei ...*), în două straturi la uși și ferestre;	mp	3.00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
75	RCSK11F%	Rep.pardos.din mat.plastice si mocheta,pe strat-suport existent,curatarea si reparare strat-suport,in camere cu supr. > 16 mp,cu covor din linoleum lipit cu preadez - Asimilat	mp	15.70		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
76	RPSC05A#	Demontarea unui lavoar de faianta inclusiv accesoriiile	buc	1.00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

77		Biroul 4 Etaj				
78	CN02B-1+	Vopsitorii interioare cu Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual - Asimilat	mp	41.60		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
79	CN09A1	Vopsitorii pe tamplărie de lemn cu vopsele de ulei ...*), în două straturi la uși și ferestre;	mp	3.00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
80		Instalații de alimentare cu apa				
81	AcA44A01+	Teava Teraplast pentru alimentare cu apa, sudura cap-la -cap, PE 100, SDR 26 (PN Gbari) avand D= 16 mm - Asimilat	m	200.00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
82	RPID21A1	Inlocuit robinet din fonta si alama cu mufe(peetschieber) de 1/2 - Asimilat	buc	12.00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
83	RPSC41A1	Inlocuire la pisoar a robinetului cu reglaj - Asimilat	buc	3.00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
84		Instalatii termice				
85	RPIXB01A	Lucrări diverse de intretinere la cazane, boilere si instalatii conexe: radiator din fonta coloane unite secțiuni circulare eliptice functionare apa calda sau abur joasa pr - vopsirea radiatoarelor - Asimilat	mp	25.00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total ore manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	


	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli	%				
Profit	%				

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

VERIFICAT
Adjunct pentru logistică
Comisar șef de poliție

PARASCA MARC RADU

ÎNTOCMIT
Ofițer specialist I API
Subinspector de poliție
BUDULECI ȘTEFAN TIBERIU
